

KSIĄŻKA PRZEDMIAWÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 13.00*17.60+10.20*18.00	m ²	412.400	
				RAZEM	412.400
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 13.00*17.60+10.20*18.00	m ²	412.400	
				RAZEM	412.400
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desekowania z desek o grub. 25 mm na styk 50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 13.00*17.60+10.20*18.00	m ²	412.400	
				RAZEM	412.400
5	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo 13.00*17.60+10.20*18.00	m ²	412.400	
				RAZEM	412.400
6	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (1.70+2.80+3.90+3.30+3.90+2.05+3.90+3.32+2.50+4.40+5.40+4.40+8.60*2+ 18+4.50)*0.40	m ²	32.508	
				RAZEM	32.508
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.00*2+18.00	m	44.000	
				RAZEM	44.000
8	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 13.00*2+18.00	m	44.000	
				RAZEM	44.000
9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 15.00*4	m	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 15.00*4	m	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamów z blachy ocynkowanej 10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12		Wynajem podnośnika 8	m-g m-g	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (8.90+8.90+5.10*4+8.60*2)*0.30+(13.00*2+18.00*2)*0.25+(1.70+2.80+3.90+ 3.30+3.90+2.05+3.90+3.32+2.50+4.40+5.40+4.40)*0.40+(8.60*2+18.00)* 0.32+4.50*0.25	m ² m ²	61.137	
				RAZEM	61.137
14	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (8.90+8.90+5.10*4+8.60*2)*0.30+(13.00*2+18.00*2)*0.25+(1.70+2.80+3.90+ 3.30+3.90+2.05+3.90+3.32+2.50+4.40+5.40+4.40)*0.40+(8.60*2+18.00)* 0.32+4.50*0.25	m ² m ²	61.137	
				RAZEM	61.137
15	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie wstawów kominiarskich 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem kłapy z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie starej papy samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 412.400*0.035	m ³ m ³	14.434	
				RAZEM	14.434
18	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie starej papy samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		412.400*0.035	m ³	14.434	
				RAZEM	14.434
19		Koszty składowania starej papy (412.400*0.035)*1.10	t	15.877	
				RAZEM	15.877
20	KNR-W 4-03 0704-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i m przewodów wyrównawczych z płaskownika o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym 60.00	m	60.000	
				RAZEM	60.000
21	KNR-W 4-03 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na szt. drewnie 60.00	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000

ST. INSPEKTOR
dla Utrzymywania Podryków
Elżbieta Broniek