
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych dla budynku mieszkalnego zlokalizowa-
nego przy ul. Kaszubskiej 13 w Wałbrzychu
ADRES INWESTYCJI : ul. Kaszubska 13 w Wałbrzychu
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Kaszubska 13 w Wałbrzychu
BRANŻA : instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwia Tchorowska
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		9.3	m	9.300	
				RAZEM	9.300
3	KNR 4-02 0310-03 analogia	Demontaż zaworu głównego dn40 w piwnicy budynku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy gazomierzach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie istniejących przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie istniejących przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie istniejących przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2.40	m	2.400	
				RAZEM	2.400
12	KNR 2-15 0308-04 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom.40mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		21.6	m	21.600	
				RAZEM	21.600
14	KNR 2-15 0308-03 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom.32mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR 2-15 0303-01 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - analogia - Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4.3	m	4.300	
				RAZEM	4.300
16	KNR 2-15 0308-02 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom.25mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 2-15 0313-06 analogia	Montaż monobloku izolacyjnego dn40 w budynku	szt.		
		1	szt.	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączya 25 mm na ścianach	kpl.		
	6		kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki naścienne do gazomierzy 400x400x250mm	kpl.		
	6		kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-19 0216-06	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przylączy o śr.nom.do 65 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 100 mm	przej.		
	1		przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	2		m	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 0330-03	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - wykucie wnęki pod szafkę gazową wnekową o wym. 400x400x250mm	m ²		
	0.40*0.40		m ²	0.160	
				RAZEM	0.160
28	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	kalk. własna	Uzupełnienie bruzd ściennych masą tynkarską łatwo usuwalną nie powodującą korozji rur stalowych	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
	6.00		m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	100 m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27.10/100	100 m	0.271	
				RAZEM	0.271
36	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		27.10	m	27.100	
				RAZEM	27.100
37	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		27.10	m	27.100	
				RAZEM	27.100
38	KNK 2-06 0806-02 analogia	Ręczna rozbiórka nawierzchni betonowej - analogia - rozebranie opaski betonowej	m ³		
		0.55*1.1*0.12	m ³	0.073	
				RAZEM	0.073
39	KNR 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		(1.50*1.50*1.00)+(0.8*1.0*1.0)+(0.5*1.0*1.0)	m ³	3.550	
				RAZEM	3.550
40	KNR 2-19 0215-01 analogia	Przyłącza domowe o śr.nom.40 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-19 0220-01	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-19 0220-02	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych	m		
		6.10	m	6.100	
				RAZEM	6.100
43	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³		
		3.550	m ³	3.550	
				RAZEM	3.550
44	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		1.1*0.55	m ²	0.605	
				RAZEM	0.605
45	analiza indywidualna	Wywiezienie kontenera o poj. 3m ³ z gruntem na składowisko wraz z dokonaniem opłaty utylizacyjnej -	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000