

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji z ociepleniem					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	12*1.38*1.40+0.62*0.78*6+0.86*5.70+0.83*0.41*4+0.95*0.78	m ²	33.090	
				RAZEM	33.090
2	KNNR 3	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	2*(9.20+10.00)*10.40*0.5+10.00*9.10-[12*1.38*1.40+0.86*5.70+1.07*2.20+0.90*1.85]	m ²	258.575	
				RAZEM	258.575
3	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ościeża	m		
d.1	0601-03	12*(1.38+2*1.40)+(0.86+2*5.70)+(1.07+2*2.20)+(0.90+2*1.85)	m	72.490	
				RAZEM	72.490
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0354-11	12*1.40+6*0.65+0.90	m	21.600	
				RAZEM	21.600
5	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	19	szt.	19.000	
	analogia			RAZEM	19.000
6	KNR 0-23	Zamocowanie listwy cokolowej	m		
d.1	2612-09	29.90	m	29.900	
				RAZEM	29.900
7	KNR 0-23	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 15 cm, tynk mineralny poz.2	m ²		
d.1	2614-02		m ²	258.575	
				RAZEM	258.575
8	KNR 0-23	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm	m ²		
d.1	2614-08	[12*(1.38+2*1.40)+(0.86+2*5.70)]*0.30+[(1.07+2*2.20)+(0.90+2*1.85)]*0.45	m ²	23.258	
	analogia			RAZEM	23.258
9	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²		
d.1	1405-02	poz.7+poz.8	m ²	281.833	
				RAZEM	281.833
10	KNR 0-23	System STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	(2*10.40+9.10)*2.50	m ²	74.750	
				RAZEM	74.750
11	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	75.50+20.00+4.6	m	100.100	
				RAZEM	100.100
12	KNNR-W 3	Czyszczenie cokołów kamiennych	m ²		
d.1	1201-01	(1.00+1.20)*4.20*0.5+(0.55+0.82)*4.80*0.5+9.10*0.75+4.40*0.65+1.10*5.25	m ²	23.368	
				RAZEM	23.368
13	KNR 19-01	Spoinowanie cokołu kamiennego	m ²		
d.1	0826-02	poz.12	m ²	23.368	
				RAZEM	23.368
14	KNNR-W 3	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1306-02	1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - opaska betonowa od ulicy	miejsc.		
d.1	0205-05	4.2	miejsc.	4.200	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.200
16 d.1	KNR 4-01 0212-01	Zerwanie opaski betonowej $(4.80+9.10+8.65)*0.70*0.15$	m ³ m ³	 2.368	
				RAZEM	2.368
17 d.1	KNR 4-01 0101-04	Wykonanie wykopu pod opaskę betonową $(4.80+9.10+10.40)*0.50*0.15$	m ³ m ³	 1.823	
				RAZEM	1.823
18 d.1	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na pod- łożu gruntowym przy budynku $24.30*0.50$	m ² m ²	 12.150	
				RAZEM	12.150
19 d.1	KNR 4-01 0535-06 rozd.05 z.sz.2.7.	Rozebranie rur spustowych 30.0	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
20 d.1	KNR-W 2- 02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm poz.19	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
21 d.1	KNR 13-25 1101-01 analogia	Demontaż tabliczki z numerem administracyjnym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR 13-25 1101-04	Ponowny montaż tabliczki z numerem administracyjnym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR 4-01 0803-02 analogia	Wykonanie wylewki pod parapety zewnętrzne $1.38*0.30*12+0.62*0.30*6+0.86*0.30$	m ² m ²	 6.342	
				RAZEM	6.342
24 d.1	KNR-W 3 0702-02	Wykucie z muru i wstawienie nowych okienek piwnicznych oraz okna do pralni $0.83*0.41*4+0.95*0.80$	m ² m ²	 2.121	
				RAZEM	2.121
25 d.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana stolarki okiennej klatki schodowej na PCV $0.86*5.70$	m ² m ²	 4.902	
				RAZEM	4.902
26 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzewiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 $1.07*2.20$	m ² m ²	 2.354	
				RAZEM	2.354
28 d.1	KNR-W 2- 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez nasłwiatli o powierzchni po- nad 1.5 m2 wraz z ościeżnicami $1.07*2.20+0.90*1.85$	m ² m ²	 4.019	
				RAZEM	4.019
29 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.1	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - de- montaż 2 izolatorów elektrycznych	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		6<wsporników>	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
32 d.1	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż rury stalowej (5,5 m) poprzez przecięcie palnikiem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady stalowej ażurowej przy schodach zewnętrznych 2*0.80*1.20	m ²		
			m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
34 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie muru z cegły przy schodach zewnętrznych od strony podwórza	m ³		
		1.80*0.75*0.07	m ³	0.095	
				RAZEM	0.095
35 d.1	KNR 4-01 0304-01	Wykonanie murku z cegły przy schodach	m ³		
		1.80*0.75*0.24	m ³	0.324	
				RAZEM	0.324
36 d.1	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej ze ściany murku	m ²		
		1.30*0.85+0.26*1.30	m ²	1.443	
				RAZEM	1.443
37 d.1	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - na ścianach murków poz.36+1.80*0.75+1.30*0.24	m ²		
			m ²	3.105	
				RAZEM	3.105
38 d.1	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ² - stopnie betonowe przy wejściu do budynku	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka płyty spocznikowej	m ³		
		1.08*1.03*0.15	m ³	0.167	
				RAZEM	0.167
40 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie płyty spocznikowej	m ³		
		poz.39	m ³	0.167	
				RAZEM	0.167
41 d.1	KNR 2-02 1217-03	Zabezpieczenie krawędzi stopni betonowych kątownikiem ochronnym 40x40x5 mm 7.0	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
2		RUSZTOWANIA			
42 d.2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		2.00*2.00*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
43 d.2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami (2*10.40+9.10)*10.00	m ²		
			m ²	299.000	
				RAZEM	299.000
44 d.2	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
		poz.43	m ²	299.000	
				RAZEM	299.000
45 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
3		WYWÓZ I SKŁADOWANIE ZIEMI I GRUZU			
46 d.3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.17	m ³		
			m ³	1.823	
				RAZEM	1.823
47 d.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 poz.46	m ³		
			m ³	1.823	
				RAZEM	1.823

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
48 d.3		Składowanie ziemi poz.47*1.8	t t	 3.281	
				RAZEM	3.281
49 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.2*0.025+poz.3*0.30*0.025+poz.16+poz.34+poz.36*0.025+poz.39	m ³ m ³	 9.674	
				RAZEM	9.674
50 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 poz.49	m ³ m ³	 9.674	
				RAZEM	9.674
51 d.3	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.50*1.5	t t	 14.511	
				RAZEM	14.511