

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek Głowackiego 7C			
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 65-80 mm	m		
d.1	0308-04	22.70	m	22.700	
				RAZEM	22.700
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
d.1	0308-03	25.40	m	25.400	
				RAZEM	25.400
3	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
d.1	0308-02	19.00	m	19.000	
				RAZEM	19.000
4	KNR 4-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
d.1	0309-02	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-02	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy gazomierzach	szt.		
d.1	0310-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 4-01	Zamurowanie istniejących przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-04	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNR 4-01	Zamurowanie istniejących przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
d.1	0323-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-01	Zamurowanie istniejących przebić w stropach ceramicznych	szt.		
d.1	0323-05	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 4-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebićach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.1	0706-01	38	szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
10	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebićach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
d.1	0706-03	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1	0605-04	26.0	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
12	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-03	47.90	m	47.900	
				RAZEM	47.900
13	KNR 2-15	kolano hamburskie o śr.nom. 50 mm	szt.		
d.1	0308-05	13	szt.	13.000	
	analogia			RAZEM	13.000
14	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-02	3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
15	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-01	4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-15	kolano hamburskie o śr.nom. 32 mm	szt.		
d.1	0308-03	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
17	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - analogia - Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-01	8.30	m	8.300	
	analogia			RAZEM	8.300

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 d.1 0308-02 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom.25mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNR 2-15 d.1 0308-06 analogia	Redukcja 65/50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15 d.1 0303-08 analogia	Rury ochronne o śr.nom. 80mm	m		
		4.30	m	4.300	
				RAZEM	4.300
21	KNR-W 2-15 d.1 0303-07 analogia	Rury ochronne o śr.nom. 65 mm na ścianach	m		
		0.50	m	0.500	
				RAZEM	0.500
22	KNR-W 2-15 d.1 0303-06 analogia	Rury ochronne o śr.nom. 50 mm	m		
		0.50	m	0.500	
				RAZEM	0.500
23	KNR 4-01 d.1 0322-01 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR 2-15 d.1 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obuustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
25	KNR 2-15 d.1 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
26	KNR INSTAL d.1 0206-07	Zawór kołnierzykowy gazowy o śr.nom. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4 d.1 0142-01 analogia	Szafki naścienne do gazomierzy 400x400x250mm	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
28	KNR 4-01 d.1 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.1 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 4-01 d.1 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 19-01 d.1 0408-08	Konstrukcje i naprawy ścian drewnianych - wycięcie otworu	m wycięcia m wycięcia	0.200	
		0.2			
				RAZEM	0.200
32	KNR 4-01 d.1 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 4-01 d.1 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 4-01 d.1 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 d.1 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 4-01 d.1 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiściach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
37	KNR 4-01 d.1 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR 4-01 d.1 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		53.50	m	53.500	
				RAZEM	53.500
40	KNR-W 2-15 d.1 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	160 m		
		53.5/100	100 m	0.535	
				RAZEM	0.535
41	analiza indywidualna	Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 z gruntem na składowisko wraz z dokonaniem opłaty utylizacyjnej -	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Budynek Rolnicza 4A			
42	KNR 2-19 d.2 0216-05 analogia	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-15 d.2 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
44	KNR-W 2-15 d.2 0303-08 analogia	Rury ochronne o śr.nom. 80mm	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
45	KNR 2-15 d.2 0308-05 analogia	kołano hamburskie o śr.nom. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15 d.2 0308-06 analogia	Redukcja 65/50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR INSTAL d.2 0206-07	Zawór kołnierzykowy gazowy o śr.nom. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		1.20	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
49	KNR 4-01 d.2 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
3		Koszty wspólne			
50	KNR 4-02 d.3 0310-03 analogia	Demontaż zaworu głównego w szafce gazowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-01 d.3 0323-04	Zamurowanie istniejących przebiegów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 d.3 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 4-01 d.3 0142-02	Demontaż istniejącej wewnętrznej szafki gazowej w ścianie zewnętrznej budynku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.3 0330-03 analogia	Poszerzenie istniejącej wnęki 400x600 do wielkości wnęki 700x900	m ²		
		0.40	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
55	KNR 4-01 d.3 0142-01 analogia	Szafa gazowa wewnętrzna 700x900x250mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 2-15 d.3 0310-05 analogia	Zawór kołnierzykowy odcinający dn50	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.3 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-01 d.3 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 2-19 d.3 0215-02 analogia	Przyłącza domowe o śr.nom. 65 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 2-19 d.3 0220-02	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych	m		
		8.20	m	8.200	
				RAZEM	8.200
61	KNR 2-19 d.3 0220-01	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000