

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy gazomierzach	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR-W 2-15 0313-06 analogia	Montaż "monobloku" dn50- montaż monobloku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 2-15 0308-05 analogia	kolano hamburskie o śr.nom. 50 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-15 0308-03 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom. 32 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-15 0303-01 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - PRZED GAZOMIE- RZAMI	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR 2-15 0303-01 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - ZA GAZOMIERZA- MI	m		
		137	m	137.000	
				RAZEM	137.000
13	KNR 2-15 0308-02 analogia	Kolana hamburskie o śr.nom. 25 mm	szt.		
		30+260	szt.	290.000	
				RAZEM	290.000
14	KNR-W 2-15 0303-08 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 80 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
15	KNR-W 2-15 0303-07 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - RURY OCHRONNE	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
16	KNR-W 2-15 0303-06 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - RURY OCHRONNE	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż stelaża do gazomierza o rozstawie 250mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach - dla gazomierzy o rozstawie 250mm	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm przy gazomierzach	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
20	KNR 4 0142-01 analogia	Szafki naścienne do gazomierzy	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebiec w stropach ceramicznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	100 m		
		0.38	100 m	0.380	
				RAZEM	0.380
25	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	100 m		
		1	100 m	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 0307-06	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m bez względu na średnicę	10 m		
		0.37	10 m	0.370	
				RAZEM	0.370
27	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		38+137	m	175.000	
				RAZEM	175.000
28	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		38+137	m	175.000	
				RAZEM	175.000
29	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
30	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km <dalsze 9 km>	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0.500	
		0.5		RAZEM	0.500
31	kalk. własna	Oplata utylizacyjna gruzu	t		
		0.5*1.7	t	0.850	
				RAZEM	0.850