

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 5.20+2.64+61.43	m ² m ²	 69.270	
				RAZEM	69.270
2	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 9.50*18.45+2.20*16.10+9.50*15.55+1.78*15.55+7.13-poz.1	m ² m ²	 323.959	
				RAZEM	323.959
3	KNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ościeża okienne i drzwiowe (1.35+1.35+1.30)*35+(0.55+0.80+0.80)*6+(0.80+6.00+6.00)	m m	 165.700	
				RAZEM	165.700
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowej 1.35*35+0.60*6+0.80	m m	 51.650	
				RAZEM	51.650
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 42	szt. szt.	 42.000	
				RAZEM	42.000
6	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 16.10+15.55	m m	 31.650	
				RAZEM	31.650
7	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 15 cm, tynk mineralny poz.2	m ² m ²	 323.959	
				RAZEM	323.959
8	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm poz.3*0.15	m ² m ²	 24.855	
				RAZEM	24.855
9	KNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi 9.50*18.45+9.50*15.55+2.35*1.50+2.00*1.80+poz.8-poz.1	m ² m ²	 285.710	
				RAZEM	285.710
10	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1.35+1.35+1.30)*35+6.00+6.00+0.80	m m	 152.800	
				RAZEM	152.800
11	KNR 0-12 0829-02	Licowanie cokołów płytkami - na klej 2.20*16.10+1.78*15.55-1.35*1.30*5	m ² m ²	 54.324	
				RAZEM	54.324
12	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego wbudowania 28.5	m m	 28.500	
				RAZEM	28.500
13	KNR-W 2- 02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - ponowny montaż poz.12	m m	 28.500	
				RAZEM	28.500
14	KNR 4-03 1133-01	Demontaż opraw - do ponownego wbudowania 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 5-08 0504-03	Ponowny montaż podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 13-25 1101-01 analogia	Demontaż tabliczki z numerem administracyjnym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 13-25 1101-04	Ponowny montaż tabliczki z numerem administracyjnym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0101-04	Wykonanie wykopu pod opaskę betonową	m ³		
		0.50*0.15*(7.30+8.80)	m ³	1.208	
				RAZEM	1.208
19	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		(7.30+8.80)*0.50	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
20	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okienek piwnicznych na PVC o powierzchni do 0,6 m2	m ²		
		0.85*0.50*3<szł.>+0.40*0.50	m ²	1.475	
				RAZEM	1.475
21	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okienka piwnicznego o pow. do 1,00 m2	m ²		
		1.10*0.80*2	m ²	1.760	
				RAZEM	1.760
22	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi ceownika	m ²		
		42.00*.16	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
23	KNR 3 0403-01	Rozbiórka stopni schodów betonowych	m ³ bet.		
		1.80*0.30*0.18*7	m ³ bet.	0.680	
				RAZEM	0.680
24	NNRNB 202 0230c- 01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu	m ³		
		poz.23	m ³	0.680	
				RAZEM	0.680
25	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka podestu betonowego przy schodach oraz przy wejściu do budynku od strony podwórza	m ³		
		1.00*1.80*0.12+1.70*0.90*0.10	m ³	0.369	
				RAZEM	0.369
26	KNR 2-02 1101-01	Wykonanie podestów betonowych	m ³		
		poz.25	m ³	0.369	
				RAZEM	0.369
27	NNRNB 202 2810-01	(z.VI) Okładziny schodów i podestu z płytek kamionkowych GRES mrozoodpornymi	m ²		
		6.05+1.80	m ²	7.850	
				RAZEM	7.850
28	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian murków	m ³		
		3.50*1.30*0.25*2	m ³	2.275	
				RAZEM	2.275
29	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - murki z cegły klinkierowej	m ³		
		poz.28	m ³	2.275	
				RAZEM	2.275
30	KNR 4-01 0203-05	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego podwyższenie murka betonowego przy wejściu do budynku	m ³		
		2.90*0.20*0.15	m ³	0.087	
				RAZEM	0.087
31	KNR 4-05II 0222-05	Udrożnienie odpływu z podłoża betonowego przy wejściu do budynku od podwórka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	TZKNBK XVIII II B-41	Wymiana kratki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
34	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - portal	m ²		
		1.10*3.00	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
35	NNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi - portal	m ²		
		poz.34	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 4.0*2<szt.>	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m (18.45+15.55)*11.50	m ² m ²	 391.000	
				RAZEM	391.000
38	KNR 2-02 1613-02 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego. poz.37	m ² m ²	 391.000	
				RAZEM	391.000
39	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
40	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.2*0.025+poz.3*0.25*0.025+poz.23+poz.25+poz.28	m ³ m ³	 12.459	
				RAZEM	12.459
41	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.40	m ³ m ³	 12.459	
				RAZEM	12.459
42	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.41*1.5	t t	 18.689	
				RAZEM	18.689