

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Nazwa Kosztorysu					
1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. 488	m ² m ²	 488.00	
				RAZEM	488.00
2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m - czas pracy rusztowania 213	m-g m-g	 213.00	
				RAZEM	213.00
3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m ² na ścianach, filarach, pilastrach 32	m ² m ²	 32.00	
				RAZEM	32.00
4	KNR 4-01 0347-0200 korekta ob- miaru	Skucie występów na ścianach z kamienia miękkiego o szerokości i głębokości 20 x 10 cm - analogia do skucia gzymsów 26.5 -1	m m m	 26.50 -1.00	
				RAZEM	25.50
5	KNR 2-02 0902-0200	Tynki zwykłe III kategorii wykonane mechanicznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii- uzupełnienie tynków 32	m ² m ²	 32.00	
				RAZEM	32.00
6	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17	m m	 17.00	
				RAZEM	17.00
7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognioowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 24.7	m ² m ²	 24.70	
				RAZEM	24.70
8	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 14.8	m m	 14.80	
				RAZEM	14.80
9	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebemortel (roboty wykon. ręcznie) 425.3	m ² m ²	 425.30	
				RAZEM	425.30
10	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian 1680	szt. szt.	 1680.00	
				RAZEM	1680.00
11	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-Pulverspachtel PO (roboty wyk. ręcz) 425.3	m ² m ²	 425.30	
				RAZEM	425.30
12	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO 198	m m	 198.00	
				RAZEM	198.00
13	KNR-I 0-33 0101-0100	Montaż profili elewacyjnych StoDeco Bossen 2001 z zastosowaniem farby zewnętrznej StoDeco Color. Gzyms elewacyjny FS 9 6.62	m ² m ²	 6.62	
				RAZEM	6.62
14	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikonowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie 396.2	m ² m ²	 396.20	
				RAZEM	396.20
15	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie detali architektonicznych i opasek okiennych farbą wypełniającą Sto Color S Fein 22.7	m ² m ²	 22.70	
				RAZEM	22.70
16	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m ² - tynk cokołu 29.2	m ² m ²	 29.20	
				RAZEM	29.20
17	KNR 2-02 0918-0300	Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku szlachetnym, wykonane ręcznie.	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
	korokta ob- miaru	135.5 -1	m m	135.50 -1.00	
				RAZEM	134.50
18	KNNR 7 0506-0100	Daszki nad drzwiami,aluminiove	m ²		
	korokta ob- miaru	1.5 -1	m ² m ²	1.50 -1.00	
				RAZEM	0.50
19	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy powlekanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów parapety	m ²		
		24.7	m ²	24.70	
				RAZEM	24.70
20	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm.	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
21	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy powlekanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		14.8	m	14.80	
				RAZEM	14.80
22	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.52	m ³	2.52	
				RAZEM	2.52
23	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
		2.52	m ³	2.52	
				RAZEM	2.52
24	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		4.54	t	4.54	
				RAZEM	4.54
25	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m ²		
		134	m ²	134.00	
				RAZEM	134.00
26	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m- czas pracy rusztowania	m-g		
		4	m-g	4.00	
				RAZEM	4.00
27	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan Color	m ²		
		134	m ²	134.00	
				RAZEM	134.00