

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Nazwa Kosztorysu					
1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m ²		
		833	m ²	833.00	
				RAZEM	833.00
2	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		543	m-g	543.00	
				RAZEM	543.00
3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m ² na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		331	m ²	331.00	
				RAZEM	331.00
4	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		77	m	77.00	
				RAZEM	77.00
5	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, parapetów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		53	m ²	53.00	
				RAZEM	53.00
6	KNR 4-01 0307-0100	Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, pęknięcie głębokości 1/2 cegły	m		
	korekta ob- miaru	4.5 -1	m m	4.50 -1.00	
				RAZEM	3.50
7	KNR 4-01 0303-0200	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ ścianki grubości 1/2 cegły okienka piwniczne	m ²		
	korekta ob- miaru	10.5 -1	m ² m ²	10.50 -1.00	
				RAZEM	9.50
8	KNR 2-02 0103-0100	Ściany wnętrza osłonowej przy oknie piwnicznym o grubości 1 cegły.	m ²		
		6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
9	KNR 4-01 0206-0100	Przełożenie stopni kamiennych zewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową	m ²		
		629	m ²	629.00	
				RAZEM	629.00
11	KNR-I 0-26 0640-0100	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex	m ²		
		629	m ²	629.00	
				RAZEM	629.00
12	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m ² - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m ²		
		331	m ²	331.00	
				RAZEM	331.00
13	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą Sto Iso Kasyk	m ²		
		629	m ²	629.00	
				RAZEM	629.00
14	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne zaprawa Sto Trass WM 04 na małych powierzchniach otynkowanych do 1,0 m ² w jednym miejscu - detale architektoniczne i gzymsy (Orgbud W-wa)	m ²		
		30.9	m ²	30.90	
				RAZEM	30.90
15	NNRNKB 2- 02U 0937- 0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na detalach architektonicznych o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską sztukatorską Sto Kasyk	m ²		
		30.9	m ²	30.90	
				RAZEM	30.90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków preparatem Sto Prim Micro 629	m ² m ²	 629.00	
				RAZEM	629.00
17	KNR 2-02 0910-0100	Tynki szlachetne gładzone, wykonane ręcznie, na ścianach płaskich - tynk cokołu zaprawą Sto Faserputz 70.2	m ² m ²	 70.20	
				RAZEM	70.20
18	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan Color 740.2	m ² m ²	 740.20	
				RAZEM	740.20
19	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm obróbki gzymsów, parapety 53	m ² m ²	 53.00	
				RAZEM	53.00
20	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm. 77	m m	 77.00	
				RAZEM	77.00
21	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne cokołu kamiennego - analogia 16.9	m ² m ²	 16.90	
				RAZEM	16.90
22	KNR-I 0-26 0640-0500	Impregnacja cokołu kamiennego - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni kamiennych porowatych 16.9	m ² m ²	 16.90	
				RAZEM	16.90
23	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 9.9	m ³ m ³	 9.90	
				RAZEM	9.90
24	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 9.9	m ³ m ³	 9.90	
				RAZEM	9.90
25	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu 18.8	t t	 18.80	
				RAZEM	18.80