

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		1.10*1.60*24+1.10*1.10+2*1.05*1.65+1.05*1.35+8*0.85*0.35	m ²	50.713	
				RAZEM	50.713
2	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		<front> (4.00+3.75)*8.85+(1.63+5.30+1.63)*10.25-(12*1.10*1.60+1.10*1.10+2*1.05*1.65+1.05*1.35)	m ²	129.115	
		<szczyt> 9.30*8.85	m ²	82.305	
		<tył> 13.00*8.85-12*1.10*1.60	m ²	93.930	
				RAZEM	305.350
3	KNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ościeża okienne i drzwiowe	m		
		(24*2*1.60+24*1.00+2*2*1.65+2*1.35+3*1.05)	m	113.250	
				RAZEM	113.250
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej	m		
		27*1.00+8*0.40	m	30.200	
				RAZEM	30.200
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
6	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		13.00+9.60+7.75+7.60	m	37.950	
				RAZEM	37.950
7	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk mineralny	m ²		
		(13.00+9.60+4.00+3.75)*8.85-24*1.10*1.60	m ²	226.358	
				RAZEM	226.358
8	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 12 cm, tynk mineralny - klatka schodowa	m ²		
		(1.60+5.30+1.60)*10.25-(1.10*1.10+2*1.05*1.65+1.05*1.35)	m ²	81.033	
				RAZEM	81.033
9	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm	m ²		
		(24*2*1.60+24*1.00+2*2*1.65+2*1.35+3*1.05)*0.30	m ²	33.975	
				RAZEM	33.975
10	KNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²		
		poz.7+poz.8+poz.9	m ²	341.366	
				RAZEM	341.366
11	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		15*8.85+4*10.25+24*2*1.60+24*1.00+2*2*1.65+2*1.35+3*1.05+3*1.10+8*2*0.85+8*0.35	m	306.700	
				RAZEM	306.700
12	KNR-W 3 1306-01	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. do 1.0 m ²	m ²		
		0.80*0.50+0.60*0.40	m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
13	KNR-W 2- 02 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie (50%)	m ²		
		(13.00*1.80+9.30*1.70+5.60*1.40+9.50*1.25)*50%	m ²	29.463	
				RAZEM	29.463
14	KNR 7-12 0109-01 analogia	Czyszczenie przez mechaniczne piaskowanie cokołu kamiennego	m ²		
		13.00*1.80+9.30*1.70+5.60*1.40+9.50*1.25	m ²	58.925	
				RAZEM	58.925

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15	KNR BC-02 0129-01 analogia	Hydrofobizacja cokołu kamiennego poz. 14	m ² m ²	 58.925	
				RAZEM	58.925
16	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegiel - okienka piwniczne 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-01 0212-01	Zerwanie opaski betonowej (13.00+10.30+7.40+7.15)*0.50*0.10	m ³ m ³	 1.893	
				RAZEM	1.893
18	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej (13.00+10.30+7.40+7.15)*0.50	m ² m ²	 18.925	
				RAZEM	18.925
19	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ankry 12*0.50*0.30	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego wbudowania 4*9.0	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
21	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - ponowny montaż poz. 20	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
22	KNR-W 4-02 0233-08	Demontaż rury deszczowej żeliwnej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4-02 0229-09	Demontaż rur deszczowych z PCV 2.0*2	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury deszczowe z blachy stalowej ocynkowanej 4*2.00	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
25	KNR K-05 0302-03 analogia	Montaż rur spustowych - kolana (odsadzki) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 3 0311-03	Osadzenie kratki wentylacyjnych 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
27	TZKNBK XVIII II B-36	Demontaż rury wywiewnej blaszanej oraz przewodu spalinowego (o śr. 120 - 250 mm) - do ponownego wbudowania 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	kalk. własna	Ponowny montaż przewodów wentylacyjnych 5.50+8.50	mb mb	 14.000	
				RAZEM	14.000
29	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych - nad wejściem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż lampy LED - 30W z czujką ruchowo-zmierzchową	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 13-25 1101-01 analogia	Demontaż tabliczki z numerem administracyjnym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 13-25 1101-04	Ponowny montaż tabliczki z numerem administracyjnym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 7 0506-01 analogia	Montaż daszka lukowego z poliwęglanu nad wejściem do budynku	m ²		
		1.00*1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
34	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m (13.00+10.00+4.00+4.00)*10.00+8.50*12.00	m ²		
			m ²	412.000	
				RAZEM	412.000
35	KNR 2-02 1613-02 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego.	m ²		
		poz.34	m ²	412.000	
				RAZEM	412.000
36	KNR 2-02 r.16 z.sz.6.16	Czas pracy rusztowań grupy 1			
37	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 2.0	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.2*0.025+poz.3*0.30*0.025+poz.17	m ³		
			m ³	10.376	
				RAZEM	10.376
39	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.38	m ³		
			m ³	10.376	
				RAZEM	10.376
40	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.39*1.5	t	15.564	
				RAZEM	15.564