

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Lugowanie farby olejnej z tynków ścian klatki schodowej	m ²		
d.1	1208-02				
	lamperia	1.40*(1.50+0.75+1.20+0.75+1.20+2.25+2.10+1.15+2.30+2.80+1.55+2.40+0.95+0.85+1.20+2.40+1.70+1.80+1.40+2.30+3.50+1.80+1.85)+1.25*2.05/2	m ²	56.861	
				RAZEM	56.861
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09				
		<sufity> 2.28*(0.90+1.10+1.10+1.10+1.15+1.05+2.05+2.35+0.45)+1.05*(2.52+0.28+1.95+2.28+2.30+2.32+0.40)	m ²	38.303	
		A (suma częściowa)	m ²	38.303	
		<ściany> 0.65*(1.10+1.40+1.15)+(3.15+0.95)/2*2.05+0.72*0.97/2	m ²	44.590	
		+1.15*2.79/2+1.48*2.35/2+0.48*0.92+0.80*2.05+0.95*2.20+0.50*1.15+0.95*2.60+2.10*1.00+1.26*0.60+2.00*0.92+0.30*1.00+1.25*(1.40+2.28+1.10+0.85+0.85+1.20+1.15+2.35+1.10+0.80+0.80+1.10+1.27+2.27+0.98+0.75+0.75+1.20)-[(0.70*1.00*2)+(0.80*0.60)]*3	m ²		
		B (suma częściowa)	m ²	44.590	
				RAZEM	82.893
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.2A	m ²	38.303	
				RAZEM	38.303
4	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	02 2011-04	poz.3	m ²	38.303	
				RAZEM	38.303
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym przed malowaniem - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.4	m ²	38.303	
				RAZEM	38.303
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
d.1	1505-03	poz.5	m ²	38.303	
				RAZEM	38.303
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.2B	m ²	44.590	
				RAZEM	44.590
8	KNR 0-23	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ŚCIANY płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0932-02	poz.7	m ²	44.590	
	analogia			RAZEM	44.590
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym przed malowaniem - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	44.59	m ²	44.590	
				RAZEM	44.590
10	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynku mineralnego	m ²		
d.1	02 1510-01	poz.9	m ²	44.590	
	z.sz.5.3			RAZEM	44.590
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221	m ²		
d.1	2611-02	poz.1	m ²	56.861	
				RAZEM	56.861
12	KNR BC-02	Okladziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)	m ²		
d.1	0605-01	poz.11	m ²	56.861	
	analogia			RAZEM	56.861
13	KNR 0-21	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm na spocznikach i na stopniach	m ²		
d.1	4007-03	1.20*2.30*7+0.30*1.00*54	m ²	35.520	
				RAZEM	35.520
14	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett	m ²		
d.1	1112-05	poz.13	m ²	35.520	
				RAZEM	35.520
15	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.1	0815-08				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.20+2.30+1.20)*7-10*1.00	m	22.900	
				RAZEM	22.900
16	KNR 2-02	Montaż listów przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
d.1	1113-06				
	analogia	poz.15	m	22.900	
				RAZEM	22.900
17	KNR 4-01	Demontaż kątowników schodowych	szt.		
d.1	0917-09				
	analogia	1.00*44<szt.>	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
18	KNR-W 2-02	Założenie kątowników metalowych na krawędziach stopni schodowych	m		
d.1	1125-04				
	analogia	1.00*44<szt.>	m	44.000	
				RAZEM	44.000
19	KNR-W 2-02	Założenie kątowników metalowych na krawędziach stopni schodowych	m		
d.1	1125-04				
	analogia	1.25*3<szt.>	m	3.750	
				RAZEM	3.750
20	KNR 4-01	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
d.1	0417-06				
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych elementów drewnianych	m ²		
d.1	1209-10				
		0.81*(2.10*4+2.15+2.40)+0.37*1.21	m ²	10.937	
				RAZEM	10.937
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej	m ²		
d.1	1212-08				
	analogia	(1.21+2.57+0.50+2.10+2.50+2.50+2.50+2.20+0.90+0.90)*0.85	m ²	15.198	
				RAZEM	15.198
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - drzwi na strych, szafki elektryczne i obudowa wentylacji	m ²		
d.1	1212-02				
		0.90*2.00+(0.30*0.30*4+0.85*0.60*3)+0.70*1.60+1.30*2.00	m ²	7.410	
				RAZEM	7.410
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
d.1	1212-31				
		2.00+1.60+0.80+1.30+0.50+2.00+3.20+0.30+2.50+2.45+1.50+3.20+1.85+0.50+0.30+1.20+0.50+2.20+0.30+0.60+1.30+1.30+4.00+1.50+2.65+2.40	m	41.950	
				RAZEM	41.950
25	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 - wole oko	szt.		
d.1	1209-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych do piwnicy	szt.		
d.1	0354-04				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-02				
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
28	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-01				
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
29	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
d.1	0920-20				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
d.1	1510-06				
		0.90*2.00*0.5<wsp>	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
32 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - piwnica (1.40+5.00+4.90+2.10+0.40+3.10+1.60+0.60+0.90+0.30+1.10+0.70)*1.90+1.90* 2.80/2*2+1.05*1.90+2.00*1.90*2	m ² m ²	 56.905	
				RAZEM	56.905
33 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych stro- pów - piwnica (2.00+1.60+2.80+4.30+5.55+1.30)*1.00+0.30*0.90*3+1.60*1.60*2+2.30*1.20	m ² m ²	 26.240	
				RAZEM	26.240
34 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.37*0.05*0.03+0.30	m ³ m ³	 0.503	
				RAZEM	0.503
35 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 poz.34	m ³ m ³	 0.503	
				RAZEM	0.503
36 d.1	kalk. wlas- na	Koszt składowania gruzu poz.35*1.5	t t	 0.755	
				RAZEM	0.755
2		Roboty elektryczne			
37 d.2	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 2.30+1.25+0.70+2.30+1.10+1.75+0.60+1.15+2.30+1.50+92.10+2.30+2.60+1.20+ 2.30+1.15+2.30+0.50+1.15+2.30+1.30+0.50+2.60+2.30+4.00+1.70	m m	 135.250	
				RAZEM	135.250
38 d.2	KNR 5-08 0210-02	Ułożenie Istniejących przewodów w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. poz.37	m m	 135.250	
				RAZEM	135.250
39 d.2	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.37	m m	 135.250	
				RAZEM	135.250
40 d.2	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej poz.39*0.05*0.03	m ³ m ³	 0.203	
				RAZEM	0.203