

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-02	Przymurzenie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna $0.70*0.45*1.60+0.75*0.45*1.50+1.00*0.45*1.45+0.80*0.80*2.70$	m ³ m ³	 3.391	
				RAZEM	3.391
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną $(0.70+0.45)*2*1.60+(0.75+0.45)*2*1.50+(1.00+0.45)*2*1.45+(0.80+0.80)*2*2.70$	m ² m ²	 20.125	
				RAZEM	20.125
3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe $0.85*0.60+0.90*0.60+1.15*0.60+0.95*0.95$	m ² m ²	 2.643	
				RAZEM	2.643
4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 7.929	
				RAZEM	7.929
5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych poz.3	m ² m ²	 2.643	
				RAZEM	2.643
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebrawie obróbek blacharskich murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $(1.00+0.75)*2*0.35+(1.05+0.75)*2*0.35+(1.30+0.75)*2*0.35+(1.10+1.10)*2*0.35$	m ² m ²	 5.460	
				RAZEM	5.460
7	KNR-W 2- 02 0614- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- nej poz.6	m ² m ²	 5.460	
				RAZEM	5.460
8	KNR-W 2- 02 0514- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów $(0.70+0.45+0.75+0.45+1.00+0.45+0.80+0.80)*2*0.10$	m ² m ²	 1.080	
				RAZEM	1.080
9	KNR-W 4- 01 0519- 01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jedno- krotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów $(1.70+1.45)*2*1.00+(1.75+1.45)*2*1.00+(2.00+1.45)*2*1.00+(1.80+1.80)*2*1.00$	m ² m ²	 26.800	
				RAZEM	26.800
10	KNR-W 4- 01 0519- 04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS $(1.00+0.75)*2*0.50+(1.05+0.75)*2*0.50+(1.30+0.75)*2*0.50+(1.10+1.10)*2*0.50$	m ² m ²	 7.800	
				RAZEM	7.800
11	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km poz.1	m ³ m ³	 3.391	
				RAZEM	3.391
12	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.11	m ³ m ³	 3.391	
				RAZEM	3.391
13		Składowanie gruzu poz.12*1.5	t t	 5.087	
				RAZEM	5.087