

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Wyszyńskiego 95 w Wałbrzychu.
ADRES INWESTYCJI : ul. Wyszyńskiego 95 w Wałbrzychu , dz. nr 61/1 obr. nr 5 Piaskowa Góra
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Wyszyńskiego 95 , 58-309 Wałbrzych
BRANŻA : instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwia Tchorowska
DATA OPRACOWANIA : luty 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 11.40	m m	 11.400	
				RAZEM	11.400
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 10.50	m m	 10.500	
				RAZEM	10.500
3	KNR 4-02 0310-03 analogia	Demontaż zaworu głównego gwintowanego w naściennej szafce gazowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy gazomierzach 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie istniejących przebić w stropach ceramicznych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie istniejących przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebić o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebić o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 10.30	m m	 10.300	
				RAZEM	10.300
11	KNR 2-15 0308-05 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom. 50 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3.40	m m	 3.400	
				RAZEM	3.400
13	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.40	m m	 6.400	
				RAZEM	6.400
14	KNR 2-15 0308-03 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom.32mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-15 0303-01 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - analogia - Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.30	m m	 6.300	
				RAZEM	6.300
16	KNR 2-15 0308-02 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom.25mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR-W 2-15 0303-08 analogia	Rury ochronne o śr. nom. 80mm 1.80	m m	 1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-15 0303-07 analogia	Rurociągi ochronna o śr.nom. 65 mm	m		
		0.60	m	0.600	
				RAZEM	0.600
19	KNR-W 2-15 0303-06 analogia	Rury ochronne o śr.nom. 50 mm	m		
		0.60	m	0.600	
				RAZEM	0.600
20	KNR 2-15 0310-05	Montaż kołnierzego zaworu głównego gazu dn50	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 0313-06 analogia	Montaż monobloku izolacyjnego dn50 w komórce lokatorskiej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki naścienne do gazomierzy 400x400x250mm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki gazowa naścienna na zawór główny kołnierkowy 600x400x250mm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26.60	m	26.600	
				RAZEM	26.600
36	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 26.60	m m	26.600	
				RAZEM	26.600
37	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 26.60/100	100 m 100 m	0.266	
				RAZEM	0.266
38	analiza indywidualna	Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 z gruzem na składowisko wraz z dokonaniem opłaty utylizacyjnej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000