

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
Remont budynku - Wałbrzych ul. Limanowskiego 1				
1.	Elewacja			
1.KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przysięcenne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²		
d.1.1608-01	11.0*7.0+5.1*3.5+7.5*3.8+5.0*5.0+7.5*10.0	m ²		223.350
2.KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1.0925-01	30.0	m ²		30.000
3.KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.0545-08	7.0+3.0	m		10.000
4.KNR 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1.0701-05	poz.1	m ²		223.350
5.KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogólnowych, okapów, kolnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.0545-08	30.0	m ²		30.000
6.KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
d.1.0108-17	poz.1*0.025+0.5	m ³		6.084
7.KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.0108-20	Krotność = 10	m ³		6.084
	poz.6			6.084
8.	Utilizacja gruzu	m ³		
d.1.	poz.6	m ³		6.084
9.KNR 4-01	Przemurów ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.0307-01	6.0	m		6.000
10.KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1.0308-03	10	szt.		10.000
11.NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Baumit - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1134-02	poz.4	m ²		223.350
12.KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (baliony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1.0902-01	11.0*7.0+5.1*3.5	m ²		94.850
13.KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
d.1.0504-01	poz.12	m ²		94.850
14.KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz - wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.1.0504-03	poz.12	m ²		94.850
15.KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach	m ²		
d.1.0204-03	7.5*3.8+5.0*5.0+7.5*10.0	m ²		128.500
16.KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kolkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²		
d.1.0704-02	poz.15	m ²		128.500
17.KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy powlekanej o szerokości do 25 cm	m ²		
d.1.0530-03	30.0	m ²		30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
18	KNR 4-01 d.1.0527-02	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m z blachy powlekanej o śr. 12 cm 7,0*3,0	m m	
				10,000
19	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.16 2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18) Izolacja ścian piwnicznej		
20	KNR 4-01 d.2.0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 15,0*0,6*0,1	m ³ m ³	
				0,900
21	KNR 4-01 d.2.0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III 15,0*2,0*0,6	m ³ m ³	
				18,000
22	KNR 4-01 d.2.0519-03	Odkrywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szotek stalowych 15,0*2,0	m ² m ²	
				30,000
23	KNR 2-02 d.2.0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa poz.22	m ² m ²	
				30,000
24	KNR 2-02 d.2.0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa poz.22	m ² m ²	
				30,000
25	KNR AT-31 d.2.0101-03	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach poz.22	m ² m ²	
				30,000
26	KNR 2-02 d.2.0616-04	Izolacje z folii kubełkowej poz.22	m ² m ²	
				30,000
27	KNR 4-01 d.2.0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.20 i poz.21	m ³ m ³	
				18,900
28	KNR 4-01 d.2.0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.27	m ³ m ³	
				18,900
29	d.2	Utilizacja gruzu poz.27	m ³ m ³	
				18,900
30	KNR 4-01 d.2.0105-02	Zasypanie wykopów piaskiem poz.21	m ³ m ³	
				18,000
31	KNR 2-01 d.2.0236-01	Zagęszczenie niesypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.30	m ³ m ³	
				18,000
32	KNR 4-01 d.2.0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 15,0*0,6	m ² m ²	
				0,000
33	TZKNBK I d.3.0504-01	Przenoszenie w wózkach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m 20,0	m ³ m ³	
				20,000
34	TZKNBK I d.3.0504-04	Przenoszenie w wózkach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.wnoszenia Krotność = 2,5 20,0	m ³ m ³	
				20,000
35	KNR 4-01 d.3.0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
	poz.33		m ³	
36;KNR 4-01 d.3:0108-20		Wywózienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.33	m ³	20,000
			m ³	
37; d.3:		Utilizacja gruzu	m ³	20,000
	poz.33		m ³	
				20,000
4; 38; d.4:		Inne inne - zajęcie chodnika, projekt organizacji ruchu, nadzór inwestorski	kpl	
	1		kpl	
				1,000

mgr inż. PAWEŁ STOLICKI
 UPRAWNIENIA INŻYNIERSKIE
 Nr cwid. UAN 2110000008
 na podstawie § 5 ust. 2, § 6, ust. 1 i 3,
 § 11 ust. 1 pkt 2
 ul. Świdnicka 41/7
 54-814 WAŁBRZYCH