

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,25*4.70	m ² m ²	 24.675	
				RAZEM	24.675
2	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych poz.1	m ² m ²	 24.675	
				RAZEM	24.675
3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.2	m ² m ²	 24.675	
				RAZEM	24.675
4	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie poz.3*0.05	m ³ m ³	 1.234	
				RAZEM	1.234
5	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej dwuwars- twe poziome podposadzkowe poz.2	m ² m ²	 24.675	
				RAZEM	24.675
6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm poz.5	m ² m ²	 24.675	
				RAZEM	24.675
7	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.6	m ² m ²	 24.675	
				RAZEM	24.675
8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.7	m ² m ²	 24.675	
				RAZEM	24.675
9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.8	m ² m ²	 24.675	
				RAZEM	24.675
10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - PCW poz.9	m ² m ²	 24.675	
				RAZEM	24.675
11	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) (5.25+4.70)*2	m m	 19.900	
				RAZEM	19.900
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.003+poz.2*0.012+poz.3*0.05	m ³ m ³	 1.604	
				RAZEM	1.604
13	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.12	m ³ m ³	 1.604	
				RAZEM	1.604
14	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.13*1.5	t t	 2.406	
				RAZEM	2.406