

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
		19.5	m	19.500	
				RAZEM	19.500
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		16.3	m	16.300	
				RAZEM	16.300
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		7/2	kpl.	3.500	
				RAZEM	3.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0,1 m2 przy głę- bok. ponad 10 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		14.4	m	14.400	
				RAZEM	14.400
13	KNR 2-15 0308-04 analogia	Kolana hamburskie o śr.nom. 40 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-15 0303-01 analogia	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6.4	m	6.400	
				RAZEM	6.400
16	KNR 2-15 0308-02 analogia	Kolana hamburskie o śr.nom. 25 mm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
17	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach	kpl.		
		poz.3	kpl.	3.500	
				RAZEM	3.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
19	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
20	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki naścienne do gazomierzy	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
21	KNR 2-15 0308-04 analogia	Monoblok do wypawiania o śr.nom. 40 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-19 0216-09	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grub.3 ceg.dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-19 0216-01	Przyłącza domowe o śr.nom. 50 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-19 0220-01	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm (poz.12+poz.14+poz.15)/100	100 m		
			100 m	0,238	
				RAZEM	0,238
26	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm (poz.12+poz.14+poz.15)	m		
			m	23,800	
				RAZEM	23,800
27	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm poz.26	m		
			m	23,800	
				RAZEM	23,800
28	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.30	m³		
			m³	0,300	
				RAZEM	0,300
29	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.28	m³		
			m³	0,300	
				RAZEM	0,300
30	kalk. włas- na	Koszty składowania gruzu poz.28*1,50	t		
			t	0,450	
				RAZEM	0,450