

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Romont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 1.40*0.40*1.30*2	m ³		
			m ³	1.456	
				RAZEM	1.456
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (1.40+0.40)*2*1.30*2	m ²		
			m ²	9.360	
				RAZEM	9.360
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 1.55*0.55*2	m ²		
			m ²	1.705	
				RAZEM	1.705
5	KNR 2-02 0219-06	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe poz.4	m ²		
			m ²	1.705	
				RAZEM	1.705
6	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.5<m2>*3<kg/m2>	kg		
			kg	5.115	
				RAZEM	5.115
7	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych poz.5	m ²		
			m ²	1.705	
				RAZEM	1.705
8	KNR 4-01 0635-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kominierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.70+0.70)*2*0.35*2	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej poz.8	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
10	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów (1.40+0.40)*2*0.10*2	m ²		
			m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
11	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m2 (1.40+2.40)*2*1.00*2	m ² przeł.pok r.		
			m ² przeł.pok r.	15.200	
				RAZEM	15.200
12	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zmłusowanie nieczyszczenia dachówek -745	szt.		
			szt.	-745.000	
				RAZEM	-745.000
13	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2+poz.4*0.07+poz.11*0.04	m ³		
			m ³	2.183	
				RAZEM	2.183
14	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 8 poz.13	m ³		
			m ³	2.183	
				RAZEM	2.183
15		Składowanie gruzu poz.14*1.5	t		
			t	3.275	
				RAZEM	3.275