

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż masztów antenowych i stopni wjazdowych 2*2*4	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana zwykła 0.38*1.80*2.30*2<szł.>	m ³ m ³	 3.146	 3.146
				RAZEM	3.146
3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian kominowych zewnętrznych ponad dachem - przyklejenie płyt sty- ropianowych grub. 5 cm do ścian kominów (0.38+1.80)*2*2.30*2	m ² m ²	 20.056	 20.056
				RAZEM	20.056
4	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian komin- ów z cegły 4<szł./m2>*poz.3<m2>	szt. szt.	 80.224	 80.224
				RAZEM	80.224
5	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów poz.3	m ² m ²	 20.056	 20.056
				RAZEM	20.056
6	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.30*4*2<szł.>	m m	 18.400	 18.400
				RAZEM	18.400
7	KNKRB 2 0803-01	Tynki gr.8 mm na ścianach pocienione III kat.wykonywane ręcznie poz.5	m ² m ²	 20.056	 20.056
				RAZEM	20.056
8	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.53*1.95*2	m ² m ²	 2.067	 2.067
				RAZEM	2.067
9	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych - zbrojenie czapek kominowych poz.8<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 6.201	 6.201
				RAZEM	6.201
10	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- no z emulsji asfaltowej - zabezpieczenie środkami impregacyjnymi czapek komin- owych poz.8	m ² m ²	 2.067	 2.067
				RAZEM	2.067
11	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów łp.z blachy nie nadającej się do użytku - przy kominach (0.68+2.10)*2*0.35*2	m ² m ²	 3.892	 3.892
				RAZEM	3.892
12	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- nej - przy kominach poz.11	m ² m ²	 3.892	 3.892
				RAZEM	3.892
13	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - listwy do- ciskowe (0.38+1.80)*2*0.10*2	m ² m ²	 0.872	 0.872
				RAZEM	0.872
14	KNR-W 2-02 1219-08	Uchwyty do anten 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie stopni wjazdowych na kominach 2*4	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
16	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 (0.88+2.30)*2*0.50*2	m ² m ²	 6.360	 6.360
				RAZEM	6.360
17	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów (1.38+2.80)*2*1.00*2	m ² m ²	 16.720	 16.720
				RAZEM	16.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2	m ³ m ³	 3.146	
				RAZEM	3.146
19	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.18	m ³ m ³	 3.146	
				RAZEM	3.146
20		Skladowanie gruzu poz.19*1,5	t t	 4.719	
				RAZEM	4.719