

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		DOCIEPLENIE ŚCIAN			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² (przyjęto 20 % elewacji) Krotność = 0.2 15.98*9.20<elewacja frontowa> -1.36*1.36*9-0.75*5.65-1.6*1.72<okna elewacja frontowa> 9.10*9.20<elewacja boczna> 15.98*9.20<elewacja tylna> -1.36*1.36*12<okna-elewacja tylna>	m ² m ² m ² m ² m ²	 147.016 -23.636 83.720 147.016 -22.195	
				RAZEM	331.921
2 d.1	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie poz.1 (1.36*3*21)+(5.65*2+0.75)+(2*0.70+0.5)*9*0.15<ościeża>	m ² m ² m ²	 331.921 17.225	
				RAZEM	349.146
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.36*9+1.36*12+0.75*10)*0.21	m ² m ²	 7.573	
				RAZEM	7.573
4 d.1	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km poz.1*0.03*0.20	m ³ m ³	 1.992	
				RAZEM	1.992
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km (KROTNOŚĆ=9) poz.4	m ³ m ³	 1.992	
				RAZEM	1.992
6 d.1	Analiza własna	Oплата wysypiskowa poz.4*1.7	t t	 3.386	
				RAZEM	3.386
7 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (1.36*9+1.36*12+0.75*10)*0.40	m ² m ²	 14.424	
				RAZEM	14.424
8 d.1	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki (tynk silikatowo-silikonowy gr. 1,5mm)-styropian gr.15cm poz.1	m ² m ²	 331.921	
				RAZEM	331.921
9 d.1	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki (1.36*3*21)+(5.65*2+0.75)+(2*0.70+0.5)*9*0.30	m ² m ²	 34.449	
				RAZEM	34.449
10 d.1	KNR 0-17 2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym (1.36*3*21)+(5.65*2+0.75)+(2*0.70+0.5)*9+9.20*4	m m	 151.630	
				RAZEM	151.630
11 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 17*10*2+9*10	m ² m ²	 430.000	
				RAZEM	430.000
12 d.1		Czas pracy rusztowań			
2		RENOWACJA COKOŁU			
13 d.2	KNR 0-17 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-COKÓŁ 1.5*(15.98*2-1.62)+9.10*1.6	m ² m ²	 60.070	
				RAZEM	60.070
14 d.2	TZKNC N-K/ VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)-COKÓŁ poz.13*0.02	m ² m ²	 1.201	
				RAZEM	1.201

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNR 7-11 0101-01 analogia	Wykonanie warstwy zabezpieczającej (hydrofobizacja)-COKÓŁ. Krotność = 2	m ²		
		poz.13	m ²	60.070	
				RAZEM	60.070