

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA SCHODOWA			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany (1,48*2+2,48)*1,5-(1,0*0,5+0,8*0,5)+1,0*1,0+(2,93+1,08)*1,80+3,20*1,35+(1,46*2+2,48)*1,35+2,25*1,45+(2,35*2+2,24)*1,6+2,30*1,85+(1,42*2+2,48)*1,85+2,65*1,75+(3,38*2+2,48)*1,70+2,65*1,50+(1,40*2+2,48)*1,3+2,30*2,30+(3,77*2)*1,40+1,55*0,9+0,65*0,4	m ² m ²	104,237	
				RAZEM	104,237
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufit i spody błogów schodowych (1,32+1,85+1,33+2,10+1,38+3,42+1,46+0,2+0,2+0,15)*2,48+(2,3+2,35+2,65+2,65+2,65+2,35)*1,25	m ² m ²	51,944	
				RAZEM	51,944
3 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (1,48*2+2,48)*1,3-(1,0*1,3+0,8*1,3)+1,0*1,3+(2,93+1,08)*1,3+3,2*1,3+(1,46*2+2,48)*1,3+2,25*1,3+(2,35*2+2,24)*1,3+2,30*1,3+(1,42*2+2,48)*1,3+2,65*1,3+(3,38*2+2,48)*1,3+2,65*1,3+(1,40*2+2,48)*1,3+2,3*3,3+(3,77*2)*1,3+1,55*1,3+0,65*1,3+2,38*1,55	m ² m ²	93,985	
				RAZEM	93,985
4 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² [poz.1+poz.3]*0,15	m ² m ²	29,733	
				RAZEM	29,733
5 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² poz.2*0,10	m ² m ²	5,194	
				RAZEM	5,194
6 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² poz.4	m ² m ²	29,733	
				RAZEM	29,733
7 d.1	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.5	m ² m ²	5,194	
				RAZEM	5,194
8 d.1	KNR-W 2-02 2005-01 analogia	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 5,53*2,48+0,75*4*0,5	m ² m ²	15,214	
				RAZEM	15,214
9 d.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej poz.1	m ² m ²	104,237	
				RAZEM	104,237
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany poz.9	m ² m ²	104,237	
				RAZEM	104,237
11 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.10	m ² m ²	104,237	
				RAZEM	104,237
12 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.3	m ² m ²	93,985	
				RAZEM	93,985
13 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.3	m ² m ²	93,985	
				RAZEM	93,985
14 d.1	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej poz.2-18,69	m ² m ²	33,254	
				RAZEM	33,254
15 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity poz.2+poz.5	m ² m ²	57,138	
				RAZEM	57,138
16 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufit poz.15	m ² m ²	57,138	

Lp.	Podstawa	Opis i wyłożenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	57,138
17	KNR 4-01	Zerwanie listew maskujących 0,02*0,015	m		
d.1	0815-08				
	analogia	2,48*19	m	47,120	
				RAZEM	47,120
18	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0	m ²		
d.1	1211-04	m2 - drzwi jednostronnie			
		(1,18*2,07+1,0*2,13+1,24*2,16+0,9*2,05+2,48*1,86+2,48*2,40+2,48*2,86+1,0*1,95*4)*2,75<wsp.>	m ²	95,022	
				RAZEM	95,022
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-dwustronnie drzwi + ościeżnice	m ²		
d.1	1209-10	(1,18*2,07+1,0*2,13+1,24*2,16+0,9*2,05+2,48*1,86+2,48*2,40+2,48*2,86+1,0*1,95*4)*2,75<wsp.>	m ²	95,022	
				RAZEM	95,022
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów drewnianych-dwustronnie	m ²		
d.1	1509-01				
	analogia	(0,85*(0,27+0,18)*6+0,85*0,65)*2	m ²	5,695	
				RAZEM	5,695
21	KNR-W 4-	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych	m		
d.1	01 1301-04				
	analogia	0,55*17	m	9,350	
				RAZEM	9,350
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.1	1212-08				
		(3,45+2,65+2,75+3+3,05+2,75+0,45+1,65+0,65)*0,8	m ²	16,320	
				RAZEM	16,320
23	KNR 2	Naprawa stopni schodów betonowych zaprawą Ceresit CR 44	m ²		
d.1	1207-01				
	analogia	1,25*(4+11+8)*0,3	m ²	8,625	
				RAZEM	8,625
24	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - stopnie+podstopnice- przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1121-01				
		1,35*0,3+1,25*(4+10+8+8+9+9+8)*0,30+1,25*(4+10+8+8+9+9+8)*0,18+1,35*0,18	m ²	34,248	
				RAZEM	34,248
25	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej - stopnie +podstopnice - metodą kombinowaną poz.24	m ²		
d.1	1121-05				
				34,248	
				RAZEM	34,248
26	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01				
		1,26*2,71+1,26*1,15+(1,48+1,17*3)*2,48	m ²	17,239	
				RAZEM	17,239
27	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe	m ²		
d.1	1118-08				
		poz.26	m ²	17,239	
				RAZEM	17,239
28	KNR 4-01	Rozebranie desek podłogowych	m ²		
d.1	0428-02				
		(3,45+3,11+2,0)*2,48	m ²	21,229	
				RAZEM	21,229
29	KNR 0-21	Montaż płyt podłogowych gr.22 mm (płyty OSB) frezowanych	m ²		
d.1	4007-03				
		poz.28	m ²	21,229	
				RAZEM	21,229
30	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01				
		poz.28	m ²	21,229	
				RAZEM	21,229
31	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe	m ²		
d.1	1118-08				
		poz.28	m ²	21,229	
				RAZEM	21,229
32	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie specjalną farbą poręczów schodów kamiennych	m		
d.1	02 1514-05				
	analogia	0,30*0,5*46	m	6,900	
				RAZEM	6,900
33	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - II p	m ³		
d.1	0304-02				
	analogia	0,25*1,2*2,20	m ³	0,660	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,660
34	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3,0+3,0+2,0+3,0+3,0+3,0+5,0+2,0+1,5	m		
			m	26,500	
				RAZEM	26,500
35	KNR 2-02 d.1 1201-01 analogia	Zabudowa blachą otworu nad drzwiami do piwnicy 1,05*0,75	m ²		
			m ²	0,788	
				RAZEM	0,788
36	KNR 4-01 d.1 1212-03	Minowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - zabudowa otworu nad drzwiami do piwnicy 1,05*0,75*2	m ²		
			m ²	1,575	
				RAZEM	1,575
37	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - zabudowa otworu nad drzwiami do piwnicy poz.36	m ²		
			m ²	1,575	
				RAZEM	1,575
2		PIWNICA			
38	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 30% [(2,80+3,0+6,10+4,70+0,6)*2,30+(3,32*2)*2,70]*30%	m ²		
			m ²	17,246	
				RAZEM	17,246
39	KNR 4-01 d.2 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m ² - sufitu 20% [1,10*(2,90+0,45+0,2+0,1)+4,77*2,5+3,05*1,82+0,55*1,85]*20%	m ²		
			m ²	4,502	
				RAZEM	4,502
40	KNR 4-01 d.2 0715-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.38	m ²		
			m ²	17,246	
				RAZEM	17,246
41	KNR 4-01 d.2 0715-04	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.39	m ²		
			m ²	4,502	
				RAZEM	4,502
42	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie - stalowe drzwi do piwnicy 1,20*1,85*2,5<wsp>	m ²		
			m ²	5,550	
				RAZEM	5,550
43	KNR 2-02 d.2 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.38/0,3+poz.39/0,2	m ²		
			m ²	79,997	
				RAZEM	79,997
44	KNR 4-01 d.2 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy metalowych 3,5	m		
			m	3,500	
				RAZEM	3,500
45	KNR-W 2- d.2 02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych 1,10*11<szł.>	m		
			m	12,100	
				RAZEM	12,100
46	KNR 2 d.2 1207-01 analogia	Naprawa stopni schodów betonowych zaprawą Ceresit CR 44 (0,28+0,19)*1,10*11	m ²		
			m ²	5,687	
				RAZEM	5,687
47	KNR 2 d.2 1207-01 analogia	Miejscowe uzupełnienie ubytków posadzki zaprawą Ceresit CR 44 2,0	m ²		
			m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNR 2-02 d.2 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zalarte na gładko grubości 25 mm 21,68	m ²		
			m ²	21,680	
				RAZEM	21,680
3		STRYCH			
49	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² -40% (12,8*2,50+4,45*1,98+4,42*2,80+4,91*2,85+0,65*3*2,75)*40%	m ²		
			m ²	29,017	
				RAZEM	29,017
50	KNR 4-01 d.3 0715-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.49	m ²		
			m ²	29,017	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m ²	RAZEM	29,017
d.3	1501-01	poz.49/0,4	m ²	72,543	
				RAZEM	72,543
52	KNR 0-19	Wymiana okien krosnowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.3	0929-05	0,49*1,25*2 <szl>	m ²	1,225	
				RAZEM	1,225
53	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05	12,8*4,42	m ²	56,576	
				RAZEM	56,576
54	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm (FLEKOWANIE PODŁOGI)	m ²		
d.3	0411-05	8,0	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
55	KNR 0-21	Ułożenie płyt podłogowych-wiórowa wodoodporna gr 12 mm - MFP	m ²		
d.3	4007-03	poz.53	m ²	56,576	
	analogia			RAZEM	56,576
56	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.3	1112-05	poz.53	m ²	56,576	
				RAZEM	56,576
57	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza ball i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - więźba dachowa	m ²		
d.3	0627-04	(0,16*2+0,10)*12,8*6+(0,18*2+0,14)*(4,4*6+2,50*9)	m ²	56,706	
				RAZEM	56,706
58	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa- ratami solowymi - Impregnacja deskowania	m ²		
d.3	0627-03	12,80*4,42	m ²	56,576	
				RAZEM	56,576
59	KNR 2-22	Ścianki drewniane obite jednostronnie płytami wiórowymi	m ²		
d.3	0601-06	2,32*2,35	m ²	5,452	
				RAZEM	5,452
60	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych	m ²		
d.3	02 1514-06	poz.59	m ²	5,452	
				RAZEM	5,452
61	KNR-W 2-	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 z ociepleniem wel- ną mineralną	m ²		
d.3	02 2003-03	(2,28+1,97)*2,47	m ²	10,498	
				RAZEM	10,498
62	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.3	202 1134- 02	poz.61	m ²	10,498	
				RAZEM	10,498
63	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków (ściany)	m ²		
d.3	1505-07	poz.61	m ²	10,498	
				RAZEM	10,498
64	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.3	0108-11	(poz.4+poz.5)*0,025+(poz.38+poz.39+poz.49)*0,025+poz.53*0,003	m ³	2,312	
				RAZEM	2,312
65	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.3	0108-12	Krotność = 9	m ³	2,312	
		poz.64		RAZEM	2,312
66	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
d.3		poz.64*1,5	t	3,468	
				RAZEM	3,468