

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.1	1202-09	(2.60+7.60*2)*1.35+2.02*0.80+(1.20+0.65*3+0.90+1.92+1.63+0.60+1.25+0.30)*0.71+2.42*1.20	m ²	35.473	
		(3.00*1.15+(1.60+0.75+1.43+1.93+0.90+0.75+0.50+0.30+0.45*2+1.15))*1.25*2	m ²	34.150	
		(2.11*2+2.60)*1.36	m ²	9.275	
		2.20*1.10	m ²	2.420	
		(2.51*2+2.60)*1.20+2.15*1.75	m ²	12.907	
		3.30*1.20+(1.80*2+1.40*2+0.45+1.85+0.80)*1.40	m ²	17.260	
		2.20*1.40	m ²	3.080	
		(4.85*2+2.60)*1.10+2.50*0.50+(2.00*2+2.50)*1.20+1.50*0.80	m ²	23.780	
				RAZEM	138.345
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufit i spody biegów schodowych	m ²		
d.1	1202-09	(7.60+3.36+2.11+2.60+4.85)*2.60	m ²	53.352	
		2.60*2.85*3	m ²	23.010	
		1.23*2.30*6	m ²	16.974	
				RAZEM	93.336
3	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	(2.60+7.60*2)*1.5+2.02*1.5+(1.20+0.65*3+0.90+1.92+1.63+0.6+1.25+0.3)*1.5+2.42*1.50	m ²	47.985	
		(3.0*1.5+(1.60+0.75+1.43+1.93+0.9+0.75+0.50+0.3+0.45*2+1.15))*1.5*2	m ²	44.130	
		(2.11*2+2.60)*1.50	m ²	10.230	
		2.20*1.50	m ²	3.300	
		(2.51*2+2.60)*1.20+2.15*1.75	m ²	12.907	
		3.30*1.50+(1.80*2+1.40*2+0.45+1.85+0.80)*1.50	m ²	19.200	
		2.20*1.50	m ²	3.300	
		(4.85*2+2.60)*1.50+2.50*1.50+(2.00*2+2.50)*1.50+1.50*1.50	m ²	34.200	
				RAZEM	175.252
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 25% poz. 1*25%	m ²		
d.1	0701-05		m ²	34.586	
				RAZEM	34.586
5	KNR 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz. 4	m ²		
d.1	0716-02		m ²	34.586	
				RAZEM	34.586
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m ² - na sufitach i spodach biegów schodowych 15% poz. 2*15%	m ²		
d.1	0701-11		m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz. 6	m ²		
d.1	0716-04		m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR 2-02	Obudowa rur wodno-kanalizacyjnych płytami g-k na profilu stalowym	m ²		
d.1	2004-02				
	analogia	5.00*(0.20+0.25)+3.50*(0.20*2+0.25)+0.70*(1.00+0.20)	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02				
		poz. 1	m ²	138.345	
				RAZEM	138.345
10	KNR 2-02	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m ²		
d.1	2009-02				
	analogia	poz. 1	m ²	138.345	
				RAZEM	138.345
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02				
		poz. 10	m ²	138.345	
				RAZEM	138.345
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m ²		
d.1	1505-01				
		poz. 11	m ²	138.345	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	138.345
13	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.3	m ²	175.252	
				RAZEM	175.252
14	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.13	m ²	175.252	
				RAZEM	175.252
15	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m ²		
		poz.2	m ²	93.336	
				RAZEM	93.336
16	KNR 2-02 d.1 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej	m ²		
		poz.15	m ²	93.336	
				RAZEM	93.336
17	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity + otyłkowane belki stropów pętrowych i spocznikowych	m ²		
		93.336+(0.50+0.15)*1.30*3	m ²	95.871	
				RAZEM	95.871
18	KNR 2-02 d.1 1605-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów	m ²		
		poz.17	m ²	95.871	
				RAZEM	95.871
19	KNR 4-01 d.1 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną belek spocznikowych i półek schodów drewnianych	m ²		
		0.30*(2.30*2+2.70*2+2.50*3+3.00)*0.5*2	m ²	6.150	
				RAZEM	6.150
20	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi do WC, piwnicy i drzwi wejściowe do budynku (0.90*1.78+0.90*2.00*3+1.80*2.50)*2.75<wsp.>	m ²		
			m ²	31.631	
				RAZEM	31.631
21	KNR 4-01 d.1 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobienie tłuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m ²		
		19.465	m ²	19.465	
				RAZEM	19.465
22	KNR 4-01 d.1 0417-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki fi 100 dług. 1,0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.1 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na podłogach pięter I-IV	m ²		
		(2.00+2.60+4.80+2.10+0.50)*2.60	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
25	KNR 4-01 d.1 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		(2.00+2.60+4.80+2.10+0.50)*2+2.60*5	m	37.000	
				RAZEM	37.000
26	KNR 0-21 d.1 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm	m ²		
		poz.24	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
27	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett	m ²		
		poz.26	m ²	31.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-02 d.1 1113-06	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone poz.25	m m	RAZEM 37.000	31.200 37.000
29	KNR 0-21 d.1 4007-03	Montaż płyt wiórowych na stopniach schodowych ostatniej kondygnacji 0.32*1.10*15+0.32*1.40	m ² m ²	RAZEM 5.728	5.728 5.728
30	KNR 2-02 d.1 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa Tarkett poz.29	m ² m ²	RAZEM 5.728	5.728 5.728
31	KNR-W 2- d.1 02 1125-04 analogia	Założenie aluminiowych listew antypoślizgowych na krawędziach stopni schodowych 1.10*15+1.40	m m	RAZEM 17.900	17.900 17.900
32	KNR 2-02 d.1 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic i policzków schodów drewnianych oraz stopni i podstopni schodów od dołu 0.45*(2.30+1.35+2.11)*3+(0.31+0.18*2)*16	m ² m ²	RAZEM 18.496	18.496 18.496
33	KNR-W 4- d.1 01 0403-02 analogia	Obicie ścian drewnianych płytą OSB z oblistwowaniem złączy (3.15+0.90+0.22+3.75+3.00)*2.10	m ² m ²	RAZEM 23.142	23.142 23.142
34	KNR 4-01 d.1 0532-09 analogia	Obicie drzwi drewnianych wejściowych na strych płytą OSB 0.90*2.00	m ² m ²	RAZEM 1.800	1.800 1.800
35	KNR 4-01 d.1 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
36	KNR 4-01 d.1 0919-29	Wymiana zawiasów drzwiowych pasowych 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
37	KNR 4-01 d.1 0410-04	Wykonanie sufitu z płyty OSB mocowanej do konstrukcji drewnianej 4.00*2.95	m ² m ²	RAZEM 11.800	11.800 11.800
38	KNR 2-02 d.1 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt OSB z listew drewnianych na stropach poz.37	m ² m ²	RAZEM 11.800	11.800 11.800
39	KNR 4-01 d.1 1210-10	Dwukrotne lakierowanie okładzin ścian i sufitów z płyt OSB poz.33+poz.37	m ² m ²	RAZEM 34.942	34.942 34.942
40	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.60*6.90+2.00*1.34+3.36*2.50+(2.60*1.80+1.45*1.85)*3+0.30*2.40	m ² m ²	RAZEM 51.828	51.828 51.828
41	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe poz.40	m ² m ²	RAZEM 51.828	51.828 51.828
42	KNR 4-01 d.1 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 - schody zewnętrzne 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
43	NNRNKB d.1 202 1130-02 analogia	Naprawa stopni schodów kamiennych zaprawą Ceresit CR 44 1.30*0.31*50+1.40*0.30*2+1.50*0.32+2.10*0.32*2+2.60*0.60	m ² m ²	RAZEM 24.374	24.374 24.374

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
44 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okladziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1.30*0.31*50+1.40*0.30*2+1.50*0.32+2.10*0.32*2+2.60*0.60 1.30*0.18*50+1.30*1.40*2+(1.50+2.60+2.10*2)*0.18	m ² m ² m ²	 24.374 16.834	
				RAZEM	41.208
45 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okladziny schodów z płytek Gres 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.44	m ² m ²	 41.208	
				RAZEM	41.208
2		Remont pomieszczeń WC			
46 d.2	KNR 4-01 0364-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych do WC na parterze 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
48 d.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
49 d.2	KNR 4-01 0920-27	Założenie zamków zatrzaskowych do wc 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.2	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.2	KNR 2-02 1610-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem 0.80*2.00*0.5<wsp>	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
52 d.2	KNR 4-01 0326-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegiel 2.8	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
53 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 2.8	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
54 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (0.80*2+1.40)*2.80*4	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
55 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.54	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
56 d.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 0.80*1.40*4	m ² m ²	 4.480	
				RAZEM	4.480
57 d.2	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.56	m ² m ²	 4.480	
				RAZEM	4.480
58 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany poz.55	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
59 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.58	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
60	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m ²		
		poz.57	m ²	4.480	
				RAZEM	4.480
61	KNR 2-02 d.2 1606-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów	m ²		
		poz.60	m ²	4.480	
				RAZEM	4.480
62	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie	m ²		
		22.88	m ²	22.880	
				RAZEM	22.880
63	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		18,0+20,0	m	38,000	
				RAZEM	38,000
64	KNR 4-01 d.2 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
65	KNR 4-01 d.2 0819-16	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - I piętro przy drzwiach	m ²		
		2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
66	KNR 5-08 d.2 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		15.0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
67	KNR 5-08 d.2 0110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		15.0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
68	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.4*0.025+poz.54*0.025+poz.56*0.025	m ³	1.817	
				RAZEM	1,817
69	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	1.817	
		poz.68	m ³	1.817	
				RAZEM	1,817
70	kalk. własna d.2	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.69*1,5	t	2.726	
				RAZEM	2,726