

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany (wejście do budynku+klatka schodowa) - 60% [1.76*1.70+6.35*2*3.35+1.26*4.80+(2.10*2+3.0)*0.75+2.85*1.38+(3.0+1.0*2)*2.0+2.90*3.0+(2.15*2+3.0)*1.50+2.90*1.72+(1.0*2+2.95)*1.55+2.90*1.65+(1.95*2+3.0)*1.50+2.95*1.65+(1.10*2+3.0)*1.55+2.60*1.50+(1.98*2+3.0)*1.50+(3.40*1.80)*0.85]*0.60	m ² m ²	90.500	
				RAZEM	90.500
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity i spody biegów schodowych - 80% [(5.50+2.15+1.21+1.95+1.10+3.30+1.10)*3.0+2.90*1.10*5]*0.8	m ² m ²	51.904	
				RAZEM	51.904
3 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - wejście do budynku, klatka schodowa 1.76*1.3+6.35*2*1.3+1.26*1.3+(2.10*2+3)*1.3+2.85*1.3+(3.0+1.0*2)*1.3+2.90*1.3+(2.15*2+3.0)*1.3+2.90*1.3+(1.0*2+2.95)*1.3+2.90*1.3+(1.95*2+3.0)*1.3+2.95*1.3+(1.10*2+3.0)*1.3+2.60*1.3+(1.98*2+3.0)*1.3+(3.40*1.80)*1.3	m ² m ²	107.185	
				RAZEM	107.185
4 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² [1.76*1.70+6.35*2*3.35+1.26*4.80+(2.10*2+3.0)*0.75+2.85*1.38+(3.0+1.0*2)*2.0+2.90*3.0+(2.15*2+3.0)*1.50+2.90*1.72+(1.0*2+2.95)*1.55+2.90*1.65+(1.95*2+3.0)*1.50+2.95*1.65+(1.10*2+3.0)*1.55+2.60*1.50+(1.98*2+3.0)*1.50+(3.40*1.80)*0.85]*0.40	m ² m ²	60.333	
				RAZEM	60.333
5 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz. 4	m ² m ²	60.333	
				RAZEM	60.333
6 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - poziom strychu 5.50*3.0	m ² m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
7 d.1	KNR 4-01 0409-03	Wymiana ślepego pulapu z wymiana łat z desek o grubości 25 mm poz. 6	m ² m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
8 d.1	KNR 4-01 0410-02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm poz. 6	m ² m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
9 d.1	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 5.80*2	m m	11.600	
				RAZEM	11.600
10 d.1	KNR-W 2-02 2005-01 analogia	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 5.50*3.0	m ² m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
11 d.1	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obud. słupów płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 100-01 - obudowa rur wodno-kanalizacyjnych (0.70+0.15)*1.25+(0.2+0.15)*12.0	m ² m ²	5.263	
				RAZEM	5.263
12 d.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej 1.76*1.70+6.35*2*3.35+1.26*4.80+(2.10*2+3.0)*0.75+2.85*1.38+(3.0+1.0*2)*2.0+2.90*3.0+(2.15*2+3.0)*1.50+2.90*1.72+(1.0*2+2.95)*1.55+2.90*1.65+(1.95*2+3.0)*1.50+2.95*1.65+(1.10*2+3.0)*1.55+2.60*1.50+(1.98*2+3.0)*1.50+(3.40*1.80)*0.85	m ² m ²	150.833	
				RAZEM	150.833
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym - ściany poz. 12	m ² m ²	150.833	
				RAZEM	150.833
14 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		poz.13	m ²	150.833	
				RAZEM	150.833
15	KNR BC-02	Okladziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)	m ²		
d.1	0605-01				
	analogia				
		poz.3	m ²	107.185	
				RAZEM	107.185
16	KNR 2-02	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej	m ²		
d.1	2009-04				
	analogia				
		(5.50+2.15+1.21+1.95+1.10+3.30+1.10)*3.0+2.90*1.10*5	m ²	64.880	
				RAZEM	64.880
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01				
		poz.16	m ²	64.880	
				RAZEM	64.880
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²		
d.1	1505-03				
		poz.17	m ²	64.880	
				RAZEM	64.880
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów schodów drewnianych	m ²		
d.1	1209-10				
	analogia				
		2.90*0.35*5+2.60+0.60+(2.90*0.60)*5+1.8*0.50*5+1.20*0.3*5	m ²	23.275	
				RAZEM	23.275
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-10				
		(1.25*2.30*2+1.15*2.0*2+0.8*1.8)*2.75<wsp.>	m ²	32.423	
				RAZEM	32.423
21	KNR-W 2-	Wymiana balustrady schodowej drewnianej	m		
d.1	02 1035-04				
	analogia				
		1,10*[1.85+(2.90+0.60)*5]	m	21.285	
				RAZEM	21.285
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej	m ²		
d.1	1212-08				
	analogia				
		24.15	m ²	24.150	
				RAZEM	24.150
23	KNR 4-01	Rozebranie płyt podłogowych	m ²		
d.1	0428-02				
	analogia				
		(2.10+2.15+2.0)*3.0	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
24	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - montaż płyt podłogowych gr.12 mm	m ²		
d.1	4007-03				
		18.75	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
25	KNR 4-01	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		poz.23	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
26	KNR-W 4-	Zerwanie listew przyściennych	m		
d.1	01 0815-08				
	analogia				
		2*(6.25+3.0)	m	18.500	
				RAZEM	18.500
27	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05				
		poz.23	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
28	KNR 2-02	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
d.1	1113-06				
	analogia				
		poz.26	m	18.500	
				RAZEM	18.500
29	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
30 d.1	KNR-W 2-02 1027-03 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe z naswietleniem o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.40*2.50	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
31 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.15*1.20+2.10*0.9	m ² m ²	 3.270	
				RAZEM	3.270
34 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5.0+6.0+10.0+7.0	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
35 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2.60	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
36 d.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
37 d.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
38 d.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejs. miejs.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1	KNR 2-15 0205-04 analogia	Podłączenie odpowietrzenia do pionu kanalizacyjnego rurą PCW o średn. 110 mm - z WC 1.5	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
43 d.1	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.1	KNR 2 1207-01 analogia	Naprawa stopni schodów kamiennych zaprawą Ceresit CR 44 1.30*(0.30+0.40)*2	m ² m ²	 1.820	
				RAZEM	1.820
46 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okladziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1.30*9*0.32+2.0*0.36*10+0.70*1.30+(1.30*10+2.0*10)*0.18	m ² m ²	 17.794	
				RAZEM	17.794

Lp.	Podstawa	Opis i wyłożenia	J.m.	Poszcz.	Razem
47 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okladziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.46	m ² m ²	 17.794	
				RAZEM	17.794
48 d.1	KNR-W 2-02 1614-05 analogia	Dwukrotne malowanie specjalną farbą policzków schodów kamiennych (0.30+0.10)*2*6+1.20*3.0*3+5.40*3.0	m m	 52.920	
				RAZEM	52.920
49 d.1	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
2		Piwnica + (tunel			
50 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (1.0+0.85+1.60+0.60+1.60)*2.10+(0.90+0.80+0.80+0.60+0.80+0.90)*2.60+(5.0+2.85)*2*2.15+(5.25+1.20)*2*3.15	m ² m ²	 98.735	
				RAZEM	98.735
51 d.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m ² - sufity 5.0*2.85+(1.70+1.60+0.90)*1.0+2.30*1.20+(1.95+0.8)*1.0	m ² m ²	 23.960	
				RAZEM	23.960
52 d.2	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.50	m ² m ²	 98.735	
				RAZEM	98.735
53 d.2	KNR 4-01 0715-04	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.51	m ² m ²	 23.960	
				RAZEM	23.960
54 d.2	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne belek stalowych (4.05*8*2+2.85*4)*0.50	m ² m ²	 38.100	
				RAZEM	38.100
55 d.2	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (4.05*8*2+2.85*4)*0.50	m ² m ²	 38.100	
				RAZEM	38.100
56 d.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach belek 4.05*8*2+2.85*4	m m	 76.200	
				RAZEM	76.200
57 d.2	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową (4.05*8*2+2.85*4)*0.50	m ² m ²	 38.100	
				RAZEM	38.100
58 d.2	KNR 4-01 0317-04	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina odcinkowych 1/2 ceg. 0.6*1.0	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
59 d.2	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu poz.50+poz.51	m ² m ²	 122.695	
				RAZEM	122.695
60 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.25*2.50	m ² m ²	 3.125	
				RAZEM	3.125
61 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.50	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
62 d.2	KNR 4-01 0304-01	Podmurowanie ościeży drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.25*2.50*0.25+0.45*1.0*0.25	m ³ m ³	 0.269	
				RAZEM	0.269
63 d.2	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegiel	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyłożenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
64	KNR 2-02 d.2 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ²	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
65	KNR 4-01 d.2 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR-W 4-01 d.2 1404-01	Reperacja posadzki kamiennej o pow. do 1 m ² w jednym miejscu z elementów prostokątnych o obwodzie do 6 m/m ²	m ²		
		4*0.5	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
68	KNR-W 2-02 d.2 0102-06 analogia	Posadzki z kamienia - dodatek za spoinowanie	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
69	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.4*0.025+poz.6*0.025+poz.23*0.012+poz.25*0.003+poz.50*0.025+poz.51*0.025	m ³	5.269	
				RAZEM	5.269
70	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		poz.69	m ³	5.269	
				RAZEM	5.269
71	kalk. własna d.2	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.69*1.5	t	7.904	
				RAZEM	7.904