

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka komórek gospodarczych przy ul.Niepodległości 89 w Wałbrzychu					
1	Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 88-108 mm przy użyciu palnika tlenowego-demontaż rynien	m		
d.1	0704-03				
	analogia	11,72*2	m	23,440	
				RAZEM	23,440
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych,spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji-rozebranie schodów na poddasze i klat w oknach (3*1.1)+(4*0.60)	m ²		
d.1	0802-01				
	analogia		m ²	5,700	
				RAZEM	5,700
3	KNR 4-04	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
d.1	0507-01	73	m ²	73,000	
				RAZEM	73,000
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	73	m ²	73,000	
				RAZEM	73,000
5	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m ²		
d.1	0406-04	52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
6	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
d.1	0406-01	53	m ²	53,000	
				RAZEM	53,000
7	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych	m		
d.1	0406-05	10*4,38	m	43,800	
				RAZEM	43,800
8	KNR 4-04	Rozebranie przesklepień (nadproży) ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej - wraz z demontażem stolarki drewnianej	m ³		
d.1	0108-01				
	analogia	(0.40*0.8*0.20*4)+(0.40*1.20*0.20*2)+(0.40*1.50*0.20*2)	m ³	0,688	
				RAZEM	0,688
9	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (4,38*5,26*0.40*4)+(11,72*3,07*0.40*2)	m ³		
d.1	0102-02		m ³	65,646	
				RAZEM	65,646
10	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,łastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
11	KNR 4-04	Rozebranie ław,stóp i fundamentów ceglanych o grub.(wys.) do 100 cm	m ³		
d.1	0302-02				
	analogia	(4,38*0.60*0.80)+(11,72*0.60*0.80*2)	m ³	13,354	
				RAZEM	13,354
12	KNR 4-04	Rozebranie murów z kamienia o grub. do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu-schody granitowe przy wejściach do poszczególnych komórek gospodarczych.	m ³		
d.1	0201-02	4*0,5	m ³	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
13	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-01	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 4-01	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grub.19 mm	m ²		
d.1	0410-03	1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
15	KNR 4-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej zakładkowej marsylskiej tłoczonej	m ²		
d.1	0502-04	1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
16	KNR 4-01	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej-uzupełnienie pasa nadrynnowego	m ²		
d.1	0522-04	1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
17	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m		
d.1	0524-02	2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
d.1	0527-06	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	(5.70*0.30)+(73*0.025)+(73*0.20)+(52*0.025)+(52*0.25)+(43.80*0.2*0.2)+0.688+65.646+(52*0.10)+13.354+2	m ³	121.075	
				RAZEM	121.075
20	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1103-05	121.075	m ³	121.075	
				RAZEM	121.075
21		Koszt gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	121.075	m ³	121.075	
				RAZEM	121.075
22	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
d.1	0501-02	14	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
23	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spójne kat. III-IV	m ³		
d.1	0236-02	52	m ³	52.000	
				RAZEM	52.000
24	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości	m ²		
d.1	0111-01	52	m ²	52.000	
	analogia			RAZEM	52.000
25		Posianie trawy w miejscu rozbieranych komórek gospodarczych	m ²		
d.1	kalk. własna	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
26	KNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe - inwentaryzacja powykonawcza	ha		
d.1	0112-01	0,3	ha	0.300	
				RAZEM	0.300
27	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
28	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-przed tynkiem i po tynku	m ²		
d.1	2611-02	35*2	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
29	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy słatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
30	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą elewacyjną tynków gładkich zewn.	m ²		
d.1	1501-03	35	m ²	35.000	
	analogia			RAZEM	35.000