

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m ³ - cegła budowlana klinkierowa pełna $0,70 \times 3,00 \times 1,80 + 0,75 \times 4,45 \times 1,80 + 0,70 \times 1,35 \times 1,80 + 0,70 \times 1,05 \times 1,80$	m ³		
			m ³	12,812	
				RAZEM	12,812
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną $(0,70 + 3,00) \times 2 \times 1,80 + (0,75 + 4,45) \times 2 \times 1,80 + (0,70 + 1,35) \times 2 \times (0,70 + 1,05) \times 2 \times 1,80$	m ²		
			m ²	42,440	
				RAZEM	42,440
3	KNR 2-02 0219-06	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe $0,80 \times 3,10 + 0,85 \times 4,55 + 0,80 \times 1,45 + 0,80 \times 1,15$	m ²		
			m ²	8,428	
				RAZEM	8,428
4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg		
			kg	25,284	
				RAZEM	25,284
5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregacyjnymi czapek kominowych poz.3	m ²		
			m ²	8,428	
				RAZEM	8,428
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognioowych,okapów,kołnierzy,gzymsów tj.p.z blachy nie nadającej się do użytku $(1,00 + 3,10) \times 2 \times 0,35 + (1,05 + 4,75) \times 2 \times 0,35 + (1,00 + 1,65) \times 2 \times 0,35 + (1,00 + 1,35) \times 2 \times 0,35$	m ²		
			m ²	10,430	
				RAZEM	10,430
7	KNR-W 2- 02 0514- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- nej poz.6	m ²		
			m ²	10,430	
				RAZEM	10,430
8	KNR-W 2- 02 0514- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów $(0,70 + 3,00) \times 2 \times 0,10 + (0,75 + 4,45) \times 2 \times 0,10 + (0,70 + 1,35) \times 2 \times 0,10 + (0,70 + 1,05) \times 2 \times 0,10$	m ²		
			m ²	2,540	
				RAZEM	2,540
9	KNR-W 4- 01 0519- 01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jedno- krotnie pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów $(0,70 + 4,00) \times 2 \times 1,00 + (0,75 + 5,45) \times 2 \times 1,00 + (0,70 + 2,35) \times 2 \times 1,00 + (0,70 + 2,05) \times 2 \times 1,00$	m ²		
			m ²	33,400	
				RAZEM	33,400
10	KNR-W 4- 01 0519- 04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS $(1,30 + 3,60) \times 2 \times 0,50 + (1,35 + 5,05) \times 2 \times 0,50 + (1,30 + 1,95) \times 2 \times 0,50 + (1,30 + 1,65) \times 2 \times 0,50$	m ²		
			m ²	17,500	
				RAZEM	17,500
11	KNR 4-01 0108-17	Wywóz samodzielnymi samowyladowczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1	m ³		
			m ³	12,812	
				RAZEM	12,812
12	KNR 4-01 0108-20	Wywóz samodzielnymi samowyladowczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.11	m ³		
			m ³	12,812	
				RAZEM	12,812
13		Składowanie gruzu poz.12*1,5	t		
			t	19,218	
				RAZEM	19,218