

Lp.	Podstawa	Opis i wyłożenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
2 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany (4.40+4.90+4.95+3.50)*2*2.90	m ² m ²	 102.950	
				RAZEM	102.950
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz.4	m ²	102.950	
				RAZEM	102.950
6 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.5	m ²	102.950	
				RAZEM	102.950
7 d.1	KNR 19-01 1113-02	Oczyszczenie z sadzy kanału, wylepienie paleniska, ospoinowanie ścian pieca z kafli gładkich i kuchni przenośnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KNR 4-01 0813-03 analogia	Wymiana płytki podłogowej 50 x 50 cm	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) osadzenie listew wykończających - kątownika	m		
		1,0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	kalk. własna	Zabezpieczenie komina przed opadami atmosferycznymi - fala kominowa z blachy kwasoodpornej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
12 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	0.500	
		poz.11		RAZEM	0.500
13 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.12*1.5	t	0.750	
				RAZEM	0.750
2		Roboty instalacyjne			
14 d.2	KNR INS-TAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty elektryczne			
15 d.3	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 5- d.3 08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	7		
			7	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR-W 5- d.3 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	1		
			1	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 5- d.3 08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	4		
			4	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 5- d.3 08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	1		
			1	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 5- d.3 08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	7		
			7	7.000	
				RAZEM	7.000
4		Wentylacja			
21	KNR-W 4- d.4 01 0309-01	Wykonanie przewodu wentylacji nawiewnej o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w pomieszczeniu WC	1.5		
			1.5	1.500	
				RAZEM	1.500
22	kalk. włas- na	Wykonanie i montaż przekrycia komina - fali kominowej z blachy kwasoodpornej	1		
			1	1.000	
				RAZEM	1.000