

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	miejs.		
		3	miejs.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejs.		
		2	miejs.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0709-02	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy wapien. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinow.lub z darnicami na stropach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	kalk. własna	Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem	mb		
		7.20+4.30+10.20+7.20	mb	28.900	
				RAZEM	28.900
8	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej:	kpl.		
		- trójnik 150/225			
		- skraplacz 150/225			
		- wyrzutnik + parasol 150/225			
		- podstawa			
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 2-02 2601-06 analogia	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwą siatki	m ²		
		[0.25+0.20*2]*5.80	m ²	3.770	
		[0.25+0.20*2]*8.80	m ²	5.720	
				RAZEM	9.490
10	KNR-W 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi-ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m		
		5.80*2+8.80*2	m	29.200	
				RAZEM	29.200
11	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż uchwytów i obejm rur wentylacyjnych z płaskownika	szt		
		<do montażu rury wentylacyjnej> 14	szt	14.000	
		<do zabudowy rury wentylacyjnej> 7	szt	7.000	
				RAZEM	21.000
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01 0920-25 analogia	Założenie kratki nawiewnej w drzwiach łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-08 0402-02 analogia	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)	szt.		
		WENTYLATOR			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		2.00*2.00+1.00*1.00*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		$((0.75+0.75)*2*0.30)*4$	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
17	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m ²		
		$(0.30+0.30)*2*0.35*4$	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
18		Odiór przez służby kominiarskie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
20	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5			
		poz.19	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
21	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku	t		
		poz.20*1.50	t	0.300	
				RAZEM	0.300