

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 3.10 6.00+4.80+11.50	m m m	3.100 22.300	
				RAZEM	25.400
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.95*3+0.30*11+2.50	m m	8.650	
				RAZEM	8.650
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 9/2	kpl. kpl.	4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 4	mięjsc. mięjsc.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 22.30	m m	22.300	
				RAZEM	22.300
10	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3.10	m m	3.100	
				RAZEM	3.100
11	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 8.65	m m	8.650	
				RAZEM	8.650
12	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach 9/2	kpl. kpl.	4.500	
				RAZEM	4.500
13	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR-W 2- 15 0313-06 analogia	Monobloko śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNR-W 2- 15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszoz	Razem
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 34.50/100	100 m		
			100 m	0.345	
				RAZEM	0.345
19	KNR 4-01 1212-20	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 34.50	m		
			m	34.500	
				RAZEM	34.500
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 34.50	m		
			m	34.500	
				RAZEM	34.600
21	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm 1	przej.		
			przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-19 0215-01 analogia	Przyłącza domowe o śr.nom. 50 mm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-19 0220-01	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki, wyłączniki) 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 2.00*1.50*0.10	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
31	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV 1.50*2.00*1.30	m ³		
			m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
32	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV 3.90	m ³		
			m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
33	kalk. własna	Zagęszczenie gruntu 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

l.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1.50*2.00	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 2.00*1.50	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.30	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
37	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.36	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
38	Kalkulacja własna	Skladowanie gruzu poz.36*1.50	ton ton	 0.450	
				RAZEM	0.450