

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.1	1202-09	$(2.54*2+2.75+2.60)*1.35+(2.30*2+2.75)*2+2.30*2.85+(2.75*2+2.80+2.60)*1.25+(2.36*2+2.80)*1.20+2.30*1.30+(2.75*2+2.80)*1.15+2.30*1.20+(2.45*2+2.80)*1.15+2.30*1.20+(2.65*2+2.80)*1.30+2.60*1.40+(2.45*2+2.80)*0.75-1.63*0.75+(1.65+4.65)*2*2*1.3+(1.0+1.10)*2*1.3*3$	m ²	152.757	
				RAZEM	152.757
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufit i spody biegów schodowych	m ²		
d.1	1202-09	$(7.55+2.75+2.75+2.45+2.65+2.45)*2.80+1.65*4.25*2+(2.75+2.50+2.55+2.55+2.50+2.90)*1.20$	m ²	90.605	
				RAZEM	90.605
3	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - wejście do budynku, klatka schodowa	m ²		
d.1	1208-02	$(2.54*2+2.75+2.60)*1.50+(2.30*2+2.75)*1.50+2.30*1.50+(2.75*2+2.80+2.60)*1.50+(2.36*2+2.80)*1.50+2.30*1.50+(2.75*2+2.80)*1.50+2.30*1.50+(2.45*2+2.80)*1.50+2.60*1.50+(2.65*2+2.80)*1.50+2.60*1.50+(2.45*2+2.80)*1.50-1.63*1.50+(1.65+4.65)*2*2*1.5+(1.0+1.10)*2*1.5*3$	m ²	174.405	
				RAZEM	174.405
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	[poz.1+poz.3]*0.25	m ²	81.791	
				RAZEM	81.791
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-08	poz.2*0.15	m ²	13.591	
				RAZEM	13.591
6	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-02	poz.4	m ²	81.791	
				RAZEM	81.791
7	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-04	poz.5	m ²	13.591	
				RAZEM	13.591
8	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
d.1	2005-01	(1.65*4.25)*2+7.55*2.80	m ²	35.165	
	analogia			RAZEM	35.165
9	KNR 2-02	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m ²		
d.1	2009-02	poz.1	m ²	152.757	
	analogia			RAZEM	152.757
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.9	m ²	152.757	
				RAZEM	152.757
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
d.1	1505-03	poz.10	m ²	152.757	
				RAZEM	152.757
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
d.1	1206-02	poz.3	m ²	174.405	
				RAZEM	174.405
13	KNR 2-02	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej	m ²		
d.1	2009-04	poz.2-35,17	m ²	55.435	
	analogia			RAZEM	55.435
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufit	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.2	m ²	90.605	
				RAZEM	90.605
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²		
d.1	1505-03	poz.14	m ²	90.605	
				RAZEM	90.605
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - belki stalowe policykowe	m ²		
d.1	1212-02	$(0.13*2+0.08)*(2.55*4+2.75+2.90)$	m ²	5.389	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.389
17	KNR-W 2-02 1514-05 analogia	Dwukrotnie malowanie specjalną farbą poręczków schodów betonowych	m		
		$(0.3*0.25+0.06)*15.85$	m	2.140	
				RAZEM	2.140
18	KNR 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi + ościeżnica	m ²		
		$(1.25*2.18*2+1.06*2.0+0.95*2.07*3)*2.75<wsp.>+0.90*2.05*6*1.75<wsp.>$	m ²	56.414	
				RAZEM	56.414
19	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotnie malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² -dwustronnie drzwi + ościeżnice	m ²		
		$(1.25*2.18*2+1.06*2.0+0.95*2.07*3)*2.75<wsp.>+0.90*2.05*6*1.75<wsp.>$	m ²	56.414	
				RAZEM	56.414
20	KNR 4-01 d.1 0417-03	Montaż poręczy drewnianej	m		
		22.8	m	22.800	
				RAZEM	22.800
21	KNR 4-01 d.1 1301-03 analogia	Uzupełnienie tralek metalowych	m		
		17.1	m	17.100	
				RAZEM	17.100
22	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotnie malowanie farbą olejną lub fiałową poręczy drewnianych	m		
		2*22.8	m	45.600	
				RAZEM	45.600
23	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotnie malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		22.8*1.05	m ²	23.940	
				RAZEM	23.940
24	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotnie malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
25	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotnie malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR 2 d.1 1207-01 analogia	Naprawa stopni schodów betonowych zaprawą Ceresit CR 44	m ²		
		$0.05*1.3*15<szł>$	m ²	0.975	
				RAZEM	0.975
27	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka betonowa gr.20 mm	m ³		
		$6.0*0.02$	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
28	KNR-W 4-01 d.1 01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		$2.75*(2.48+1.76)+2.56*1.35$	m ²	15.116	
				RAZEM	15.116
30	KNR 2 d.1 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	15.116	
		poz.29		RAZEM	15.116
31	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokołkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.29	m ²	15.116	
				RAZEM	15.116
32	KNR-W 2-02 1514-05 analogia	Dwukrotnie malowanie specjalną farbą schodów, spoczników i podestów schodów betonowych farbą specjalną do betonu	m		
		$(0.3+0.18)*55+2.75*(2.6+2.6+2.85+2.43+2.75+2.43+2.48+1.76+2.06)+2.56*1.35+0.25*1.25*3$	m	91.184	
				RAZEM	91.184
33	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.34	m ²	14.025	
				RAZEM	14.025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01	Rozebranie płyt podłogowych	m ²		
d.1	0428-02				
	analogia	1,65*4,25*2	m ²	14,025	
				RAZEM	14,025
35	KNR-W 4-	Zerwanie listew przyściennych	m		
d.1	01 0815-08				
	analogia	(1,65+4,25)*4	m	23,600	
				RAZEM	23,600
36	KNR 0-21	Montaż płyt podłogowych gr.18 mm (płyty OSB)	m ²		
d.1	4007-03	poz.34	m ²	14,025	
				RAZEM	14,025
37	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.1	1112-05	PCW	m ²	14,025	
		poz.34		RAZEM	14,025
38	KNR 2-02	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
d.1	1113-06				
	analogia	poz.35	m	23,600	
				RAZEM	23,600
39	KNR 0-19	Wymiana okien krosnowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m ²		
d.1	0929-05	działne z PCV o pow. do 1.0 m2	m ²	0,878	
		0,45*0,65*3		RAZEM	0,878
40	KNR 0-19	Wymiana okien krosnowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-09	działne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²	5,559	
		1,09*1,70*3		RAZEM	5,559
41	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych i stalowych	m		
d.1	0354-11		m	6,450	
		1,15*3+1,0*3		RAZEM	6,450
42	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z	szt.		
d.1	0321-01	cegł	szt.	3,000	
	analogia	3		RAZEM	3,000
43	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w	szt.		
d.1	0321-01	ścianach z cegł	szt.	3,000	
	analogia	3		RAZEM	3,000
44	KNR 4-03	Demontaż instalacji telekomunikacyjnych w rurkach	m		
d.1	1119-01		m	26,000	
		26,0		RAZEM	26,000
45	KNR 5-08	Ponowny montaż instalacji telekomunikacyjnych w rurkach	m		
d.1	0110-01	poz.44	m	26,000	
				RAZEM	26,000
46	KNR 4-01	Wymiana klamek z sztyldami - w drzwiach wejściowych	szt.		
d.1	0919-20		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
47	KNR 4-01	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0919-26		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
48	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej z płycinowych dwuskrzydłowych drzwi wejściowych do	m ²		
d.1	1211-04	budynku	m ²	10,086	
		1,63*2,25*2,75<wsp.>		RAZEM	10,086
49	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie płycinowych dwuskrzydłowych drzwi wejściowych do	m ²		
d.1	1210-10	budynku	m ²	10,086	
		poz.48		RAZEM	10,086
50	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach	m		
d.1	0230-04	budynku	m	15,500	
		15,5		RAZEM	15,500
51	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą	m		
d.1	0205-04	wciśkową	m	15,500	
		15,5		RAZEM	15,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1	TZKNBK VIII 06-08	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. z zerwanem otrzcinowania lub dranic o pow.ponad 5 m2 $(0.26+0.20*2)*2.80+(0.26+0.2)*2.80$	m ² m ²	 3.080	
				RAZEM	3.080
53 d.1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.1	KNR 4-01 0408-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		3.3	m	3.300	
				RAZEM	3.300
55 d.1	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowanie belek drewnianych płytami gipsowo-kartonowymi (poziome)	m ²		
		3.08	m ²	3.080	
				RAZEM	3.080
2		Wejście do piwnicy			
56 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 $3.50*2.70+3.50*2.05+(1.85*2+1.70+1.45+2.70+3.50+2.10+0.4*2+0.8*2+1.30)*2.05$	m ² m ²	 55.268	
				RAZEM	55.268
57 d.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 - sufity $2.46*2.70+3.50*1.0+1.73*1.42$	m ² m ²	 12.599	
				RAZEM	12.599
58 d.2	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.56	m ² m ²	 55.268	
				RAZEM	55.268
59 d.2	KNR 4-01 0715-04	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.57	m ² m ²	 12.599	
				RAZEM	12.599
60 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.25*2.50	m ² m ²	 3.125	
				RAZEM	3.125
61 d.2	KNR 4-01 0349-02 analogia	Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.10*0.35*2.10	m ³ m ³	 0.074	
				RAZEM	0.074
62 d.2	KNR 4-01 0336-05 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.50	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
63 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
64 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - pod schodami +wymiana 0.90*2.00*2<szl>	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
65 d.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - pod schodami+wymieniane 0.9*2.0*2<szl>	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
66 d.2	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
67 d.2	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
68 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany $3.50*1.20+3.50*0.55+(1.85*2+1.70+1.45+2.70+3.50+2.10+0.4*2+0.8*2+1.3)*0.55$	m ² m ²	 16.493	
				RAZEM	16.493
69 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		poz.68	m ²	16.493	
				RAZEM	16.493
70	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
		12,6	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
71	KNR 4-01 d.2 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowej	m ²		
		poz.70	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
72	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - lamperia	m ²		
		3.50*1.5*2+(1.85*2+1.70+1.45+2.70+3.50+2.10+0.4*2+0.8*2+1.3)*1.5	m ²	38.775	
				RAZEM	38.775
73	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
		3.50*1.5*2+(1.85*2+1.70+1.45+2.70+3.50+2.10+0.4*2+0.8*2+1.3)*1.5	m ²	38.775	
				RAZEM	38.775
74	KNR 4-01 d.2 1211-04 analogia	Opalenie farby olejnej z poręczy drewnianej	m ²		
		(0.15*2+0.06)*3.50	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
75	KNR-W 2- d.2 02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową poręczy drewnianych	m		
		3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
76	KNR-W 2- d.2 02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		1.35*12<szł.>	m	16.200	
				RAZEM	16.200
77	KNR-W 4- d.2 01 0803-02 analogia	Naprawa stopni schodowych z uzupełnieniem ubytków i wyrównanie powierzchni	m ²		
		(0.28+0.20)*1.35*12	m ²	7.776	
				RAZEM	7.776
78	KNR-W 4- d.2 01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		2.75*2.06*50%	m ²	2.833	
				RAZEM	2.833
79	NNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2.0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		2.75*2.06+0.85*1.3+1.10*1.0	m ²	7.870	
				RAZEM	7.870
80	NNR 2 d.2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 poz.79	m ²		
			m ²	7.870	
				RAZEM	7.870
81	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.79	m ²	7.870	
				RAZEM	7.870
82	KNR 2-02 d.2 1201-01 analogia	Wykonanie i montaż stalowej pokrywy studzienki rewizyjnej	m ²		
		0.30*0.25	m ²	0.075	
				RAZEM	0.075
83	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebrawie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.65*1.30+(1.65+1.0*2)*0.15	m ²	2.693	
				RAZEM	2.693
84	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.83	m ²		
			m ²	2.693	
				RAZEM	2.693
85	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.83	m ²		
			m ²	2.693	
				RAZEM	2.693

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.4*0.025+poz.5*0.025+poz.27+poz.33*0.003+poz.34*0.012+poz.52*0.025+(poz.56+poz.57)*0.025+poz.61+poz.83*0.025	m ³ m ³	4.630	
				RAZEM	4.630
87 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.86	m ³ m ³	4.630	
				RAZEM	4.630
88 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.86*1.5	t t	6.945	
				RAZEM	6.945

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna $0.96*0.38*1.40$	m ³ m ³	 0.511	
				RAZEM	0.511
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna $0.51*0.38*1.90+0.42*0.42*0.60$	m ³ m ³	 0.474	
				RAZEM	0.474
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną $(0.96+0.38)*2*1.40+(0.51+0.38)*2*1.90+(0.42+0.42)*2*0.60$	m ² m ²	 8.142	
				RAZEM	8.142
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe $1.06*0.48+0.61*0.48+0.52*0.52$	m ² m ²	 1.072	
				RAZEM	1.072
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.4<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 3.216	
				RAZEM	3.216
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych poz.4	m ² m ²	 1.072	
				RAZEM	1.072
7	KNR-W 2- 02 1219- 08	Uchwyty do anten 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0635-08	Rozebrowanie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku $(1.26+0.38)*2*0.40+(0.81+0.38)*2*0.40+(0.72+0.42)*2*0.40$	m ² m ²	 3.176	
				RAZEM	3.176
9	KNR-W 2- 02 0614- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- nej poz.8	m ² m ²	 3.176	
				RAZEM	3.176
10	KNR-W 2- 02 0614- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów $(0.96+0.38+0.51+0.38+0.42+0.42)*2*0.10$	m ² m ²	 0.614	
				RAZEM	0.614
11	KNR-W 4- 01 0619- 01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jedno- krotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów $(1.96+1.38)*2*1.00+(1.51+1.38)*2*1.00+(1.42+1.42)*2*1.00$	m ² m ²	 18.140	
				RAZEM	18.140
12	KNR-W 4- 01 0619- 04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS $(1.46+0.88)*2*0.50+(1.01+0.88)*2*0.50+(0.92+0.92)*2*0.50$	m ² m ²	 6.070	
				RAZEM	6.070
13	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - na ogniomurze nad obróbką bla- charską $10.00*0.10$	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02 0617-06 kalk, własna	Uszczelnienie obróbek blacharskich ogniomuru silikonem dekarским 16,0	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
15	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km poz.1+poz.2	m ³ m ³	 0.985	
				RAZEM	0.985
16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.15	m ³ m ³	 0.985	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razom
				RAZEM	0.985
17		Składowanie gruzu poz.16*1.5	t		
			t	1.478	
				RAZEM	1.478