

Lp.	Podstawa	Opis i wyłożenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 4.70+2.70+2.35	m m	 10.250	
				RAZEM	10.250
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.40*5+0.30*5+1.50*2 2.50+6.10	m m m	 6.500 8.600	
				RAZEM	15.100
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 5/2	kpl. kpl.	 2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-02 0310-06	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 3	miejsc. miejsc.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 10.25	m m	 10.250	
				RAZEM	10.250
10	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 8.60	m m	 8.600	
				RAZEM	8.600
11	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.50	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
12	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 5/2	kpl. kpl.	 2.500	
				RAZEM	2.500
13	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 2-15 0313-06 analogia	Monoblok o śr. 40 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 25.35/100	100 m 100 m	 0.254	

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 25.35	m m	RAZEM 25.350	0.264 25.350
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 25.35	m m	RAZEM 25.350	25.350 25.350
20	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głę- bok. ponad 10 cm 3	szt. szt.	3.000 RAZEM	3.000 3.000
21	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- nych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 3	szt. szt.	3.000 RAZEM	3.000 3.000
22	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
23	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
24	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pus- taków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt. szt.	4.000 RAZEM	4.000 4.000
25	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłą- czy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm 1	przej. przej.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
26	KNR-W 2- 19 0205-02	Zasuwki odcinające o śr.nom.50 mm 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
27	kalk. włas- ną	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl kpl	1.000 RAZEM	1.000 1.000
28	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.10	m ³ m ³	0.100 RAZEM	0.100 0.100
29	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.28	m ³ m ³	0.100 RAZEM	0.100 0.100
30	Kalkulacja własna	Skladowanie gruzu poz.28*1.50	ton ton	0.150 RAZEM	0.150 0.150