

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Likwidacja suchych toalet i dołu gnilnego			
1	KNR-W 4-01 d.1 0518-04 z.sz.2.3. 9909-02/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2	m ²		
		15,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0518-05 z.sz.2.3. 9909-02/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 Krotność = 2	m ²		
		poz.1	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebrawie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		poz.1	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 4-01 d.1 0430-06	Rozebrawie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
		poz.1	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 4-01 d.1 0427-07 analogia	Rozebrawie ścianek i drzwi w WC na zewnątrz budynku	m ²		
		3*2,60*1,50+5,00*2,60*2	m ²	37,700	
				RAZEM	37,700
6	KNR 4-01 d.1 0427-07 analogia	Rozebrawie drewnianych siedzisk i podłóg w WC na zewnątrz budynku	m ²		
		5,00*3,00+4*0,50*0,80+4*0,50*0,55	m ²	17,700	
				RAZEM	17,700
7	KNR 4-05II d.1 0122-06	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - doły gnilne (szambo)	m ³		
		10,0	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
8	d.1 kalk. własna	Dezynfekcja wapnem dołu gnilnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 d.1 0105-02 analogia	Zasypanie dołu gnilnego płaskiem	m ³		
		10,0	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 2-31 d.1 0105-01	Podsypka płaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy pg zagęszczeniu	m ²		
		5,00*3,00	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
11	KNR 4-01 d.1 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego	m ³		
		poz.10*0,15	m ³	2,250	
				RAZEM	2,250
12	KNR 4-01 d.1 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
		poz.11*10<kg/m2>	kg	22,500	
				RAZEM	22,500
13	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1*0,004*3	m ³	0,180	
				RAZEM	0,180
14	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0,180	
		poz.13			
				RAZEM	0,180
15	d.1	Koszty składowania papy	t		
		poz.14*1,50	t	0,270	
				RAZEM	0,270