

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. 672	m2 m2	 672,000	672,000
2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania 236	r-g r-g	 236,000	236,000
3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 547	m2 m2	 547,000	547,000
4	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 28	m m	 28,000	28,000
5	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 36	m m	 36,000	36,000
6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 36,6	m2 m2	 36,600	36,600
7	KNR 4-01 0307-0100	Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej, pęknięcie głębokości 1/2 cegły 4,6	m m	 4,600	4,600
8	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii. 547	m2 m2	 547,000	547,000
9	KNR 2-02 0916-0500	Profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane, wykonane ręcznie, o szerokości do 30 cm w rozwinięciu - gzymsy 112	m m	 112,000	112,000
10	KNR 2-02 0916-0200	Profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane, wykonane ręcznie, o szerokości do 15 cm w rozwinięciu - opaski okienne 62	m m	 62,000	62,000
11	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. 36,6	m2 m2	 36,600	36,600
12	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. 28	m m	 28,000	28,000
13	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm. 36	m m	 36,000	36,000
14	KNR-K 08 0301-0400	Powierzchnie zewnętrzne malowane dwukrotnie tynk silikatowy Lotusan Color - tynki ścian, gzymsy, opaski, szpalety 5,9	100 m2 100 m2	 5,900	5,900
15	KNR-I 19-01 0641-0100	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2 cm w miejscach łatwodostępnych. Powierzchnia do 2,0 m2 12	m2 m2	 12,000	12,000
16	KNR-I 19-01 0314-0600	Naprawa powierzchni murów , przy głębokości kucia 1/2 cegły. Powierzchnia w jednym miejscu: 1,00 m2 - cokół 4	m2 m2	 4,000	4,000
17	KNR-I 19-01 0325-0100	Spoinowanie murów z cegły do 1 m2 - cokół 12	m2 m2	 12,000	12,000
18	KNR-I 19-01 0645-0300	Impregnacje ciągle dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5,0 m2 metodą opryskiwania preparaty hydrofobizujące - cokół 38	m2 m2	 38,000	38,000
19	KNR 4-01 0102-0300	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu IV 78,8	m3 m3	 78,800	78,800
20	KNR 2-02 0904-0100	Tynki cementowe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii. 79,6	m2 m2	 79,600	79,600
21	KNR 2-02 0603-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z dysperbitu. Pierwsza warstwa. 79,6	m2 m2	 79,600	79,600
22	KNR 2-02 0603-0200	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji dysperbitowej. Każda następna warstwa. 79,6	m2 m2	 79,600	79,600

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
23	KNNR-W 3 0207-0100	Izolacje z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 79,6	m2 m2	 79,600	79,600
24	KNR 4-01 0105-0300	Zasypanie wykopów żwirem 39,4	m3 m3	 39,400	39,400
25	KNR 4-01 0105-0300	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii IV 39,4	m3 m3	 39,400	39,400
26	KNR 2-31 0407-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 57	m m	 57,000	57,000
27	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 51	m3 m3	 51,000	51,000
28	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 51	m3 m3	 51,000	51,000
29		koszt składowania gruzu na gruzowisku 93	t t	 93,000	93,000

miar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. 135	m2 m2	 135,000	135,000
2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m-czas pracy rusztowania 25	m-g m-g	 25,000	25,000
3	KNR 2-22 0601-0800	Ścianki i przepierzenia drewniane. Obicie jednostronne szkieletu płytami OSB obudowa kominów 63	m2 m2	 63,000	63,000
4	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 63	m2 m2	 63,000	63,000
5	KNR-I 0-23 0931-0200	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku ATLAS SILKON N grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu 63	m2 m2	 63,000	63,000
6	KNR-I 0-23 0933-0201	Ręczne wykon.cienkowarstwowej gładzi z zaprawy szpachlowej Atlas Rekord 63	m2 m2	 63,000	63,000
7	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikatową 63	m2 m2	 63,000	63,000
8	KNNR-W 3 0311-0300	Osadzenie drobnych elementów: krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych,drzwiczek rewizyjnych 10	szt. szt.	 10,000	10,000
9	KNNR-W 2 0504-0200	Obróbki z balchy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinieciu powyżej 25 cm 1,2	m2 m2	 1,200	1,200