

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont wyspów piwnicznych z wymianą stolarki okiennej piwnic elewacji tylnej			
1	KNR 4-01	Zerwanie opaski betonowej grub. 8 cm przyściennej pomiędzy wyspami	m ³		
d.1	0212-01	0.75*0.08*7.00	m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian wyspów piwnicznych	m ³		
d.1	0349-02	1.00*(0.76+1.00+0.76)*0.25+3*[0.70*(0.76+1.00+0.76)]*0.24	m ³	1.900	
				RAZEM	1.900
3	KNR 4-01	Skucie wylewki betonowej grub. 7 cm - posadzka w komorze wyspu	m ³		
d.1	0212-01	4*0.50*1.00*0.07	m ³	0.140	
				RAZEM	0.140
4	KNR-W 4-01	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - pogłębienie wykopu 4 wyspów i odkopanie 1 murku wyspu	m ³		
d.1	010103-03	4*0.15*1.60*0.80+1.30*0.40*2.52	m ³	2.078	
				RAZEM	2.078
5	KNR 2-02	Wykonanie podsypki piaskowej w warstwach o grubości 5 cm	m ³		
d.1	1914-01	4*1.60*0.80*0.05	m ³	0.256	
				RAZEM	0.256
6	KNR 13-12	Izolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa na podłożu piaskowym z wywinieciem	m ²		
d.1	0701-06	4*1.90*1.10	m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie płyty betonowej gr. 15 cm i 3 płyt gr. 10 cm	m ³		
d.1	1101-01	0.76*1.60*0.15+3*0.76*1.60*0.10	m ³	0.547	
				RAZEM	0.547
8	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową (siatka z prętów fi 8 mm w układzie 10 x 10 cm)	m ²		
d.1	1106-07	0.76*1.60+3*0.76*1.60	m ²	4.864	
				RAZEM	4.864
9	KNR 4-01	Murowanie wyspów z bloczków betonowych	m ³		
d.1	0304-02	[1.00*(0.76+1.00+0.76)+3*0.70*(0.76+1.00+0.76)]*0.24	m ³	1.875	
	analogia			RAZEM	1.875
10	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia spoin poziomych prętami stalowymi o śr. do 6 mm z zakotwieniem ich do ściany budynku na głębokość 15 cm	kg		
d.1	0202-01	5*2*2.80*0.395<kg/m>	kg	11.060	
	analogia			RAZEM	11.060
11	KNR-W 4-01	Oczyszczenie ścierne murku wyspu z bloczków betonowych	m ²		
d.1	010737-01	1.20*(0.76+1.00+0.76)	m ²	3.024	
	analogia			RAZEM	3.024
12	KNR 2-02	Spoinowanie ścian wyspu zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
d.1	0923-01	15.00*0.05	m ²	0.750	
	analogia			RAZEM	0.750
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-07	1.00*(0.76+1.00+0.76)+3*0.70*(0.76+1.00+0.76)+3.024	m ²	10.836	
				RAZEM	10.836
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa poz.13	m ²		
d.1	0603-08		m ²	10.836	
				RAZEM	10.836
15	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni z wywinieciem na ściany budynku	m ²		
d.1	0207-01	1.20*2.90+1.00*2.70+3*0.80*2.80	m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
16	KNR 2-02	Wykonanie zasypki piaskowej w warstwach - w komorach wewnętrznych wyspów z zagęszczeniem	m ³		
d.1	1914-01	0.40*0.40*1.00+3*0.25*0.40*1.00	m ³	0.460	
				RAZEM	0.460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie wylewki betonowej gr. 7 cm w komorach wewnętrznych wyspów 4*0.40*1.00*0.07	m ³ m ³	 0.112	
				RAZEM	0.112
18	KNR 2-02 d.1 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 4*0.40*1.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
19	KNR 4-01 d.1 1212-06	Miniowanie krat stalowych wyspów 5*0.60*1.10	m ² m ²	 3.300	
				RAZEM	3.300
20	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat stalowych wyspów 5*0.60*1.10	m ² m ²	 3.300	
				RAZEM	3.300
21	kalk. własna	Wykonanie pokryw wyspów z płyty OSB gr. 18 mm o wym. 1,70x0,85 m obitych z wierzchu papą; pokrywa na klinach-podkładkach ze skosem i szparą pozwalającą na wentylowanie 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 4-01 d.1 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV - uzupełnienie gruntu (obsypanie) w pasie wokół wyspów 1.30*0.40*2.50+3*1.10*0.10*2.50+1.20*0.10*2.50	m ³ m ³	 2.425	
				RAZEM	2.425
23	KNR 2-02 d.1 1101-01	Uzupełnienie opaski betonowej gr. 8 cm poz.1	m ³ m ³	 0.420	
				RAZEM	0.420
24	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucie otworu okiennego 0.60*1.20*0.12	m ³ m ³	 0.086	
				RAZEM	0.086
25	KNR 0-19 d.1 0930-02	Wymiana okienek piwnicznych na PVC - stolarka okienna min. 5-komorowa z nawiewnikami ciśnieniowymi o przepływie 40 m ³ /h, dwuskrzydłowa rozwieralno-uchylna (jedno skrzydło rozwieralne, drugie uchylno-rozwieralne) 0.50*1.05*5<szt.>	m ² m ²	 2.625	
				RAZEM	2.625
26	KNR 4-01 d.1 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 0.80	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
27	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.26	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
28		Składowanie ziemi poz.27*1.8	t t	 1.440	
				RAZEM	1.440
29	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.1+poz.2+poz.3+poz.24	m ³ m ³	 2.546	
				RAZEM	2.546
30	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.29	m ³ m ³	 2.546	
				RAZEM	2.546
31	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.30*1.5	t t	 3.819	
				RAZEM	3.819
2		Remont wyspów piwnicznych z wymianą stolarki okiennej piwnic elewacji frontowej			
32	KNR 2-31 d.2 0804-06	Rozebranie opaski przyściennej z elementów kamiennych gr. 20 cm 0.30*6.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 4- d.2 01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - pogłębienie wykopu 4 wyspów i odkopanie 1 murku wyspu 6*0.70*(1.80*0.75)	m ³ m ³	 5.670	
				RAZEM	5.670
34	KNR 2-02 d.2 1914-01	Wykonanie podsypki piaskowej w warstwach o grubości 5 cm 6*1.80*0.75*0.05	m ³ m ³	 0.405	
				RAZEM	0.405
35	KNR 13-12 d.2 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa na podłożu piaskowym z wywinieciem 6*1.80*0.75	m ² m ²	 8.100	
				RAZEM	8.100
36	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie płyty betonowej gr. 15 cm 6*0.60*1.50*0.15	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810
37	KNR 2-02 d.2 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową (siatka z prętów fi 8 mm w układzie 10 x 10 cm) 6*0.60*1.50	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
38	KNR 4-01 d.2 0304-02 analogia	Murowanie wyspów z bloczków betonowych 6*0.70*(0.60+1.00+0.60)*0.24	m ³ m ³	 2.218	
				RAZEM	2.218
39	KNR 4-01 d.2 0202-01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia spoin poziomymi prętami stalowymi o śr. do 6 mm z zakotwieniem ich do ściany budynku na głębokość 15 cm 6*2*2.50*0.395<kg/m>	kg kg	 11.850	
				RAZEM	11.850
40	KNR 2-02 d.2 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 6*0.70*(0.60+1.00+0.60)	m ² m ²	 9.240	
				RAZEM	9.240
41	KNR 2-02 d.2 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa poz.40	m ² m ²	 9.240	
				RAZEM	9.240
42	KNR-W 3 d.2 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni z wywinieciem na ściany budynku 6*0.70*2.60	m ² m ²	 10.920	
				RAZEM	10.920
43	KNR 2-02 d.2 1914-01	Wykonanie zasypki piaskowej w warstwach - w komorach wewnętrznych wyspów 6*0.40*0.40*1.00	m ³ m ³	 0.960	
				RAZEM	0.960
44	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie wylewki betonowej gr. 7 cm w komorach wewnętrznych wyspów 6*0.40*1.00*0.07	m ³ m ³	 0.168	
				RAZEM	0.168
45	kalk. własna d.2	Wykonanie pokryw wyspów z płyty OSB gr. 18 mm o wym. 1,60x0,80 m obitych z wierzchu papą; pokrywa na klinach-podkładkach ze skosem i szparą pozwalającą na wentylowanie 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR 4-01 d.2 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV - uzupełnienie gruntu (obsypanie) w pasie wokół wyspów 6*0.15*0.70*2.60	m ³ m ³	 1.638	
				RAZEM	1.638
47	KNR 0-19 d.2 0930-02	Wymiana okienek piwnicznych na PVC - stolarka okienna min. 5-komorowa z nawiewnikami ciśnieniowymi o przepływie 40 m ³ /h, dwuskrzydłowa rozwieralno-uchylna (jedno skrzydło rozwieralne, drugie uchylno-rozwieralne) 0.50*1.05*6<szt.>	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
48	KNR 4-01 d.2 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 6*0.70*0.60*1.50	m ³ m ³	 3.780	
				RAZEM	3.780

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.48	m ³ m ³	 3.780	
				RAZEM	3.780
50 d.2		Składowanie ziemi poz.49*1.8	t t	 6.804	
				RAZEM	6.804
51 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.32*0.20	m ³ m ³	 0.720	
				RAZEM	0.720
52 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.51	m ³ m ³	 0.720	
				RAZEM	0.720
53 d.2	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.52*1.5	t t	 1.080	
				RAZEM	1.080