

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Elewacja tylna			
1.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. 266	m ² m ²	 266.000	
				RAZEM	266.000
1.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m - czas pracy rusztowania 445	m-g m-g	 445.000	
				RAZEM	445.000
1.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m ² na ścianach, filarach, pilastrach 237.4	m ² m ²	 237.400	
				RAZEM	237.400
1.4	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 19	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
1.5	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 33	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
1.6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 7.2	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
1.7	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbrojonej klejącą Sto-Pulverspachtel PO (roboty wykon. ręcznie) 237.4	m ² m ²	 237.400	
				RAZEM	237.400
1.8	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian 948	szt. szt.	 948.000	
				RAZEM	948.000
1.9	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-Pulverspachtel PO (roboty wyk. ręcz) 237.4	m ² m ²	 237.400	
				RAZEM	237.400
1.10	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO 77	m m	 77.000	
				RAZEM	77.000
1.11	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSil APK - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie 237.4	m ² m ²	 237.400	
				RAZEM	237.400
1.12	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color 237.4	m ² m ²	 237.400	
				RAZEM	237.400
1.13	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan Color - malowanie ościeży 14.5	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
1.14	KNR-I 0-33 0101-0100	Montaż profili elewacyjnych StoDeco Bossen 2001 z zastosowaniem farby zewnętrznej StoDeco Color. Gzyms elewacyjny styropianowy GO3 5.1	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
1.15	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety 11.2	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
1.16	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. 19	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
1.17	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm. 33	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Elewacja frontowa i szczytowe			
2.1	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 366	m ² m ²	 366.000	
				RAZEM	366.000
2.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - detale architektoniczne 11.2	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
2.3	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17.5	m m	 17.500	
				RAZEM	17.500
2.4	KNR 4-01 0535-0500	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
2.5	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniwowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 34.5	m ² m ²	 34.500	
				RAZEM	34.500
2.6	KNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą 360	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
2.7	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex 368.8	m ² m ²	 368.800	
				RAZEM	368.800
2.8	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML 318.5	m ² m ²	 318.500	
				RAZEM	318.500
2.9	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud) 318.5	m ² m ²	 318.500	
				RAZEM	318.500
2.10	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne (Orgbud W-wa) 11.2	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
2.11	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady Sto Trass Porenputz TKML pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach otynkowanych do 1,0 m2 w jednym miejscu - ościeża (Orgbud W-wa) 23.9	m ² m ²	 23.900	
				RAZEM	23.900
2.12	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą Sto Murisol ZSW (Orgbud) - detale architektoniczne 37.4	m ² m ²	 37.400	
				RAZEM	37.400
2.13	NNRNKB 2- 02U 0937- 0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa) 23.9	m ² m ²	 23.900	
				RAZEM	23.900
2.14	KNR 2-02 0918-0300	Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku szlachetnym, wykonane ręcznie. 135	m m	 135.000	
				RAZEM	135.000
2.15	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne cokołu kamiennego - analogia 18.5	m ² m ²	 18.500	
				RAZEM	18.500
2.16	KNR-I 0-26 0640-0500	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni kamieni porowatych 18.5	m ² m ²	 18.500	
				RAZEM	18.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.17	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków 398,9	m ² m ²	 398.900	
				RAZEM	398.900
2.18	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów, parapety 34.5	m ² m ²	 34.500	
				RAZEM	34.500
2.19	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. 17.5	m m	 17.500	
				RAZEM	17.500
2.20	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm. 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
2.21	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan 422.4	m ² m ²	 422.400	
				RAZEM	422.400
2.22	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 12	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
2.23	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 12	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
2.24	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu 22.8	t t	 22.800	
				RAZEM	22.800