

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Zerwanie opaski betonowej grub. 15 cm (10.30*2+16.40+8.60)*0.50*0.15	m ³ m ³	 3.420	
				RAZEM	3.420
2	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku (10.30*2+16.40*2)*0.50	m ² m ²	 26.700	
				RAZEM	26.700
3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km poz.1	m ³ m ³	 3.420	
				RAZEM	3.420
4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.3	m ³ m ³	 3.420	
				RAZEM	3.420
5	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.4*1.5	t t	 5.130	
				RAZEM	5.130