

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Remont wyspów piwnicznych elewacji tylnej			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Zerwanie opaski betonowej grub. 8 cm przyściennej pomiędzy wyspami 0.75*0.08*7.00	m ³ m ³	 0.420	
				RAZEM	0.420
2 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścian wyspów piwnicznych 1.00*(0.76+1.00+0.76)*0.25+3*[0.70*(0.76+1.00+0.76)]*0.24	m ³ m ³	 1.900	
				RAZEM	1.900
3 d.1	KNR 4-01 0212-01	Skucie wylewki betonowej grub. 7 cm - posadzka w komorze wyspu 4*0.50*1.00*0.07	m ³ m ³	 0.140	
				RAZEM	0.140
4 d.1	KNR-W 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - pogłębienie wykopu 4 wyspów i odkopanie 1 murku wyspu 4*0.15*1.60*0.80+1.30*0.40*2.52	m ³ m ³	 2.078	
				RAZEM	2.078
5 d.1	KNR 2-02 1914-01	Wykonanie podsypki piaskowej w warstwach o grubości 5 cm 4*1.60*0.80*0.05	m ³ m ³	 0.256	
				RAZEM	0.256
6 d.1	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa na podłożu piaskowym z wywinieciem 4*1.90*1.10	m ² m ²	 8.360	
				RAZEM	8.360
7 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie płyty betonowej gr. 15 cm i 3 płyt gr. 10 cm 0.76*1.60*0.15+3*0.76*1.60*0.10	m ³ m ³	 0.547	
				RAZEM	0.547
8 d.1	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową (siatka z prętów fi 8 mm w układzie 10 x 10 cm) 0.76*1.60+3*0.76*1.60	m ² m ²	 4.864	
				RAZEM	4.864
9 d.1	KNR 4-01 0304-02 analogia	Murowanie wyspów z bloczków betonowych [1.00*(0.76+1.00+0.76)+3*0.70*(0.76+1.00+0.76)]*0.24	m ³ m ³	 1.875	
				RAZEM	1.875
10 d.1	KNR 4-01 0202-01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia spoin poziomych prętami stalowymi o śr. do 6 mm z zakotwieniem ich do ściany budynku na głębokość 15 cm 5*2*2.80*0.395<kg/m>	kg kg	 11.060	
				RAZEM	11.060
11 d.1	KNR-W 4-01 0737-01 analogia	Oczyszczenie ścierne murku wyspu z bloczków betonowych 1.20*(0.76+1.00+0.76)	m ² m ²	 3.024	
				RAZEM	3.024
12 d.1	KNR 2-02 0923-01 analogia	Spoinowanie ścian wyspu zaprawą cementową niebarwioną 15.00*0.05	m ² m ²	 0.750	
				RAZEM	0.750
13 d.1	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 1.00*(0.76+1.00+0.76)+3*0.70*(0.76+1.00+0.76)+3.024	m ² m ²	 10.836	
				RAZEM	10.836
14 d.1	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa poz.13	m ² m ²	 10.836	
				RAZEM	10.836
15 d.1	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni z wywinieciem na ściany budynku 1.20*2.90+1.00*2.70+3*0.80*2.80	m ² m ²	 12.900	
				RAZEM	12.900
16 d.1	KNR 2-02 1914-01	Wykonanie zasypki piaskowej w warstwach - w komorach wewnętrznych wyspów z zagęszczeniem 0.40*0.40*1.00+3*0.25*0.40*1.00	m ³ m ³	 0.460	
				RAZEM	0.460
17 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie wylewki betonowej gr. 7 cm w komorach wewnętrznych wyspów	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4*0.40*1.00*0.07	m ³	0.112	
				RAZEM	0.112
18	KNR 2-02	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	4*0.40*1.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
19	KNR 4-01	Miniowanie krat stalowych wyspów	m ²		
d.1	1212-06	5*0.60*1.10	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat stalowych wyspów	m ²		
d.1	1212-05	5*0.60*1.10	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
21	kalk. własna	Wykonanie pokryw wyspów z płyty OSB gr. 18 mm o wym. 1,70x0,85 m obitych z wierzchu papą; pokrywa na klinach-podkładkach ze skosem i szparą pozwalającą na wentylowanie	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV - uzupełnienie gruntu (obsypanie) w pasie wokół wyspów	m ³		
d.1	0105-03	1.30*0.40*2.50+3*1.10*0.10*2.50+1.20*0.10*2.50	m ³	2.425	
				RAZEM	2.425
23	KNR 2-02	Uzupełnienie opaski betonowej gr. 8 cm	m ³		
d.1	1101-01	poz.1	m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
24	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-07	grunt kat. IV	m ³	0.800	
		0.80			
				RAZEM	0.800
25	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 9	m ³	0.800	
		poz.24			
				RAZEM	0.800
26		Składowanie ziemi	t		
d.1		poz.25*1.8	t	1.440	
				RAZEM	1.440
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.1+poz.2+poz.3	m ³	2.460	
				RAZEM	2.460
28	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 9	m ³	2.460	
		poz.27			
				RAZEM	2.460
29	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
d.1		poz.28*1.5	t	3.690	
				RAZEM	3.690
2		Remont wyspów piwnicznych elewacji frontowej			
30	KNR 2-31	Rozebranie opaski przyściennej z elementów kamiennych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0804-06	0.30*6.00*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
31	KNR-W 4-	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - pogłębienie wykopu 4 wyspów i odkopanie 1 murku wyspy	m ³		
d.2	01 0103-03	6*0.70*(1.80*0.75)	m ³	5.670	
				RAZEM	5.670
32	KNR 2-02	Wykonanie podsypki piaskowej w warstwach o grubości 5 cm	m ³		
d.2	1914-01	6*1.80*0.75*0.05	m ³	0.405	
				RAZEM	0.405
33	KNR 13-12	Izolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa na podłożu piaskowym z wywinieciem	m ²		
d.2	0701-06	6*1.80*0.75	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie płyty betonowej gr. 15 cm 6*0.60*1.50*0.15	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810
35 d.2	KNR 2-02 1106-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową (siatka z prętów fi 8 mm w układzie 10 x 10 cm) 6*0.60*1.50	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
36 d.2	KNR 4-01 0304-02 analogia	Murowanie wyspów z bloczków betonowych 6*0.70*(0.60+1.00+0.60)*0.24	m ³ m ³	 2.218	
				RAZEM	2.218
37 d.2	KNR 4-01 0202-01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia spoin poziomych prętami stalowymi o śr. do 6 mm z zakotwieniem ich do ściany budynku na głębokość 15 cm 6*2*2.50*0.395<kg/m>	kg kg	 11.850	
				RAZEM	11.850
38 d.2	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 6*0.70*(0.60+1.00+0.60)	m ² m ²	 9.240	
				RAZEM	9.240
39 d.2	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa poz.38	m ² m ²	 9.240	
				RAZEM	9.240
40 d.2	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni z wywinieciem na ściany budynku 6*0.70*2.60	m ² m ²	 10.920	
				RAZEM	10.920
41 d.2	KNR 2-02 1914-01	Wykonanie zasypki piaskowej w warstwach - w komorach wewnętrznych wyspów 6*0.40*0.40*1.00	m ³ m ³	 0.960	
				RAZEM	0.960
42 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie wylewki betonowej gr. 7 cm w komorach wewnętrznych wyspów 6*0.40*1.00*0.07	m ³ m ³	 0.168	
				RAZEM	0.168
43 d.2	kalk. własna	Wykonanie pokryw wyspów z płyty OSB gr. 18 mm o wym. 1,60x0,80 m obitych z wierzchu papą; pokrywa na klinach-podkładkach ze skosem i szparą pozwalającą na wentylowanie 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
44 d.2	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV - uzupełnienie gruntu (obsypianie) w pasie wokół wyspów 6*0.15*0.70*2.60	m ³ m ³	 1.638	
				RAZEM	1.638
45 d.2	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 6*0.70*0.60*1.50	m ³ m ³	 3.780	
				RAZEM	3.780
46 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.45	m ³ m ³	 3.780	
				RAZEM	3.780
47 d.2		Składowanie ziemi poz.46*1.8	t t	 6.804	
				RAZEM	6.804
48 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.30*0.20	m ³ m ³	 0.720	
				RAZEM	0.720
49 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.48	m ³ m ³	 0.720	
				RAZEM	0.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	kałk. włas- na	Koszt składowania gruzu	t		
d.2		poz.49*1.5	t	1.080	
				RAZEM	1.080