

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.1	1202-09	m ² - ściany (4,64+1,72+0,5)*3,07+(1,40*0,5)*2+(1,20+4,93+1,37)*3,04+(4,66+1,23)*3,06+ (1,23*0,6)*2+(1,37*3,26)+(4,83*3,42)+(1,58*3,42)+(1,56+4,68+1,56)*3,0+ (1,85*2,85)+(4,80*4,37)+(3,22+6,94+3,19+2,35)*2,81+(6,35+1,40+1,60+6,35+ 2,0)*3,0*2	m ²	291,114	
				RAZEM	291,114
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.1	1202-09	m ² - sufit i spody biegów schodowych 3,07*1,40+4,93*1,40+1,60*4,66+1,8*4,68+3,22*6,94+2,0*7,0+2,0*7,0	m ²	77,427	
				RAZEM	77,427
3	KNR 2-02	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m ²		
d.1	2009-02		m ²	291,114	
	analogia	poz.1		RAZEM	291,114
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	291,114	
		poz.3		RAZEM	291,114
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m ²		
d.1	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem - ściany 150,91	m ²	150,910	
				RAZEM	150,910
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1206-02	bez szpachlowania - lamperia	m ²	140,204	
		poz.1-poz.5		RAZEM	140,204
7	KNR 2-02	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej	m ²		
d.1	2009-04		m ²	77,427	
	analogia	poz.2		RAZEM	77,427
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufit	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	77,427	
		poz.2		RAZEM	77,427
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m ²		
d.1	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²	77,427	
		poz.8		RAZEM	77,427
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów drewnianych	m ²		
d.1	1509-01		m ²	10,937	
	analogia	1,24*(0,31+0,18)*18		RAZEM	10,937
11	KNR 2-02	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m ²		
d.1	1114-03		m ²	10,937	
		1,24*(0,31+0,18)*18		RAZEM	10,937
12	KNR 2-02	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)-schody	m		
d.1	1113-06		m	8,820	
	analogia	(0,31+0,18)*18		RAZEM	8,820
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej	m ²		
d.1	1212-08		m ²	17,050	
	analogia	1,10*(1,50+3,40+4,20+2,20+4,20)		RAZEM	17,050
14	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0930-09	dzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² - z nawiewnikami	m ²	5,018	
		1,02*1,50+1,02*1,77+1,02*1,65		RAZEM	5,018
15	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych i stalowych	m		
d.1	0354-11		m	3,600	
		1,20*3		RAZEM	3,600
16	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z	szt.		
d.1	0321-01	cegiel	szt.	3,000	
	analogia	3		RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01				
	analogia				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05				
		3,22*2,36+4,64*1,80+1,60*4,40+(2,0*7,0)*2	m ²	50,991	
				RAZEM	50,991
19	KNR 2-02	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
d.1	1113-06				
	analogia				
		(3,22+2,36+4,64+1,80+1,60+4,40+2,0*7,0)*2	m	54,040	
				RAZEM	54,040
20	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		4,68+1,32	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
21	KNR-W 4-	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.1	01 0803-02				
		poz.20	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01				
		poz.20	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
23	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	202 2805-05				
		poz.20	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10				
	dwustronne				
		2<szt>*2,00*2,75<wsp.>	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28				
		5+21	m	26,000	
				RAZEM	26,000
26	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1121-01				
		1,24*(0,3+0,18)*35	m ²	20,832	
				RAZEM	20,832
27	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1121-05				
		poz.26	m ²	20,832	
				RAZEM	20,832
28	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
		1,69*2,54	m ²	4,293	
				RAZEM	4,293
29	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-03				
		1,69*2,54	m ²	4,293	
				RAZEM	4,293
30	KNR-W 2-	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe z naswietlaniem o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	02 1027-03				
	analogia				
		1,50*2,64	m ²	3,960	
				RAZEM	3,960
31	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-01	Założenie klamek z sztyldami	kpl.		
d.1	0920-20				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²		
d.1	0713-03				
		60,0	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02				
		60,0	m ²	60,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków - piwnice	m ²	RAZEM	60,000
d.1	1501-01	poz.34	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
36	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.	m ³		
d.1	0108-11	do 1 km	m ³	0,500	
		0,5		RAZEM	0,500
37	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za	m ³		
d.1	0108-12	każdy nast. 1 km	m ³	0,500	
		Krotność = 9		RAZEM	0,500
		poz.36			
38		Koszt składowania gruzu	t		
d.1	kalk. własna	poz.36*1,5	t	0,750	
				RAZEM	0,750