

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.70*0.70*1.35	m ³ m ³	0.662	
				RAZEM	0.662
2	KNR 2-02 0923-01	Społnowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.70+0.70)*2*1.35	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
3	KNR 2-02 0219-06	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.80*0.80	m ² m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg kg	1.920	
				RAZEM	1.920
5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregacyjnymi czapek kominowych poz.3	m ² m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebanie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (1.00+1.00)*2*0.35	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
7	KNR-W 2- 02 0514- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- nej poz.6	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
8	KNR-W 2- 02 0514- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów (0.70+0.70)*2*0.10	m ² m ²	0.280	
				RAZEM	0.280
9	KNR-W 4- 01 0519- 01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jedno- krotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów (0.70+2.70)*2*1.00	m ² m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
10	KNR-W 4- 01 0519- 04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (1.30+1.30)*2*0.50	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
11	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych na strychu i w piwnicy o pow.odbicia ponad 5 m2 4*0.80*2.20*2+(2*0.25+0.90)*1.80	m ² m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
12	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kmino- wych w części strychu poz.11	m ² m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
13	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.12	m ² m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km poz.1+poz.11*0.025	m ³ m ³	1.077	
				RAZEM	1.077
15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.14	m ³ m ³	1.077	
				RAZEM	1.077
16		Składowanie gruzu poz.15*1.5	t t	1.616	
				RAZEM	1.616