

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Nazwa Kosztorysu					
1	KNR 2-02 1606-0100	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m.	m ²		
		56	m ²	56.00	
				RAZEM	56.00
2	KNR 2-02 1606-0100	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		35	m-g	35.00	
				RAZEM	35.00
3	KNR 4-01 0333-0800	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
4	KNR 4-01 0333-1000	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
5	KNR 4-01 0339-0400	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
6	KNR 2-02 2004-0500	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa	m ²		
		55-01.- obudowa kanałów wentylacyjnych	m ²	8.00	
		8		RAZEM	8.00
7	KNR 2-02 1501-1100	Dwukrotne malowanie farbą klejową podłóży gipsowych ścian.	m ²		
		32	m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
8	KNR 2-17 0156-0100	Nawietrzniki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 1,	szt.		
		5	szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
9	KNR 4-01 0424-0400	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	msc		
		6	msc	6.00	
				RAZEM	6.00
10	KNR 2-17 0113-0200	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy kwasoodpornej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35% kanał jednościenny	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
11	KNR 2-17 0113-0300	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy kwasoodpornej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 35% -komin dwuścienny	m ²		
		46	m ²	46.00	
				RAZEM	46.00
12	KNR 2-22 0601-0800	Ścianki i przepierzenia drewniane. Obicie jednostronne szkieletu płytami OSB obudowa kominów	m ²		
		25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
13	KNR-I 0-23 2614-0200	Docieplenie obudowy kominów płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - CERMIT SN 30	m ²		
		25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
14	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikatową - malowanie obudowy w formie lizeny	m ²		
		25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00