

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji z ociepleniem					
1		Ocieplenie elewacji			
1	KNR 2-02	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	12*1.10*1.38+3*0.79*0.79	m ²	20.088	
				RAZEM	20.088
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku (rury do ponownego montażu)	m		
d.1	0535-06	2*5.0	m	10.000	
	rozdz.05			RAZEM	10.000
	z.sz.2.7.				
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0725-03	8.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 2-02	Zewn.profilę ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm - naprawa gzymsu	m		
d.1	0912-07	24.35	m	24.350	
				RAZEM	24.350
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0354-11	12*1.10	m	13.200	
				RAZEM	13.200
6	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	12	szt.	12.000	
	analogia			RAZEM	12.000
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów wewnętrznych o pow.do 0.52 m2	szt.		
d.1	1209-13	3*0.80*0.20	szt.	0.480	
				RAZEM	0.480
8	KNR 0-23	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2612-09	6.50*2+4.00	m	17.000	
				RAZEM	17.000
9	KNR 0-23	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach na wysokości 2,00 m powyżej cokołu	m ²		
d.1	2612-06	17.00*2.00	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
10	KNR 0-23	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 10 cm, tynk mineralny baranek	m ²		
d.1	2614-02	2*6.00*5.75-1.10*1.38*12	m ²	50.784	
				RAZEM	50.784
11	KNR 0-23	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm	m ²		
d.1	2614-08	12*(1.10+2*1.38)*0.18	m ²	8.338	
	analogia			RAZEM	8.338
12	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych i ościeży farbą silikatową	m ²		
d.1	02 1519-02	poz.10+poz.11+4.00*5.75	m ²	82.122	
	analogia			RAZEM	82.122
13	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - ościeża + narożniki budynku	m		
d.1	2612-08	12*(1.10+2*1.38)	m	46.320	
				RAZEM	46.320
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi do budynku	m ²		
d.1	1212-02	0.97*2.07*2.75<wsp>	m ²	5.522	
				RAZEM	5.522
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie (klatka schodowa)	m ²		
d.1	1209-06	0.79*0.79*3*0.75<wsp>	m ²	1.404	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.404
16 d.1	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - ponowny montaż	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
17 d.1	KNR-W 2-15 0214-01	Rury deszczowe z PVC o połączeniach wciskowych	m		
		1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
18 d.1	KNR 4-05II 0119-02	Mechaniczne czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego - WUKO	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		2.00*2.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
20 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami	m ²		
		(2*6.50+4.00)*7.00	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
21 d.1	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
		poz.20	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
22 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
2		WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU			
23 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.00	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 6	m ³	1.000	
		poz.23			
				RAZEM	1.000
25 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.24*1.5	t	1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $5.21*5.35+5.21*5.35-3.81*2.55*0.5$	m ² m ²	 50.889	
				RAZEM	50.889
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.1	m ² m ²	 50.889	
				RAZEM	50.889
3	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych grub. 5 cm do ścian poz.2	m ² m ²	 50.889	
				RAZEM	50.889
4	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki poz.3	m ² m ²	 50.889	
				RAZEM	50.889
5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.4	m ² m ²	 50.889	
				RAZEM	50.889
6	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 5.0	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
7	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.5	m ² m ²	 50.889	
				RAZEM	50.889
8	KNR-W 4- 01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania $(5.21+2.47+4.60)*1.50$	m ² m ²	 18.420	
				RAZEM	18.420
9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.5-poz.8	m ² m ²	 32.469	
				RAZEM	32.469
10	KNR 4-01 1212-42	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek metalowych $(0.40*1.00+2.80*0.03)*2+0.40*0.60$	szt. szt.	 1.208	
				RAZEM	1.208