

Przedmiar

(Import) Rozdział

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
Element			
KNR 401/348/1 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	18,000		m2
KNR 401/401/1 Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych 1,65+2,61+3,13+3,29+0,53+ 1,09+1,2 = 13,5			
(import) Razem =13.500000 = 13,5	~13,500		m
KNR 401/401/5 Wymiana wieńców w ścianach drewnianych 1,76+1,18*2+2,02*2+4,45+ 4,52+0,6*11+1,2*2 = 26,13			
(import) Razem =26.130000 = 26,13	~26,130		m
KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	9,800		m
KNR 401/412/4 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	3,000		m
KNR 401/412/5 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	3,000		m
KNR 401/412/7 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	3,900		m
KNR 401/414/9 Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat do 16 cm	12,000		m2
KNR 401/414/1 Wymiana desekowania z desek o grub. 19 mm na styk	10,000		m2
KNR 401/504/4 Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki	12,000		m2 prze
KNR 401/504/8 Przełożenie gąsiorów ceramicznych	6,000		m przeł
KNR 401/530/2 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	3,000		m2
KNR 401/628/4 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi 0,14*4*(1,65*2+2,61*2+3,13* 2+3,29+0,53*4+1,09*2+1,2*2+ 1,76+1,18*2+2,02*2+4,45+ 4,52+0,6*7+0,6*4+0,12*2) = 27,294			
(import) Razem =27.294000 = 27,294	~27,294		m2
KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	18,000		m2
KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)	18,000		m2
KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	108,000		szt.
KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	18,000		m2
KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	18,000		m2
KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	18,000		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
KNR 17/926/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	18,000		m2
KNR 19/928/11 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	2,610		m2
KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	5,000		m3
KNR 202/1604/3 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	25,000		m2