

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
Nazwa Kosztorysu					
1	KNR 2-02 1606-0100	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m.	m ²		
		57	m ²	57.00	
				RAZEM	57.00
2	KNR 2-02 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.	m ²		
		77	m ²	77.00	
				RAZEM	77.00
3	KNR 2-02 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe czas pracy rusztowania	m-g		
		55.7	m-g	55.70	
				RAZEM	55.70
4	KNR 4-01 0333-0700	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubości 1/4 cegły	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 4-01 0333-0900	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubości 1 cegły	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-01 0333-1000	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubości 1 1/2 cegły	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
7	KNR 4-01 0333-1100	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubości 2 cegieł	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNR 4-01 0424-0500	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	msc		
		11	msc	11.00	
				RAZEM	11.00
9	KNR 2-17 0156-0100	Nawietrzniki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 1,	szt.		
		5	szt.	5.00	
		5		RAZEM	5.00
10	KNR 2-17 0113-0300	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy kwasoodpornej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 35% - kominy dwuścienne	m ²		
		60	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
11	KNR 2-17 0113-0101	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy kwasoodpornej o średnicy do 100 mm przy udziale kształtek do 35%	m ²		
		3.2	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
12	KNR 2-17 0101-0200	Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej prostokątne typ A/I o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 35%	m ²		
		3.9	m ²	3.90	
				RAZEM	3.90
13	KNR 2-17 0101-0300	Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do 35%	m ²		
		9.1	m ²	9.10	
				RAZEM	9.10
14	KNR 2-22 0601-0800	Ścianki i przepierzenia drewniane. Obicie jednostronne szkieletu płytami OSB obudowa kominów	m ²		
		36.7	m ²	36.70	
				RAZEM	36.70
15	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		36.7	m ²	36.70	
				RAZEM	36.70
16	KNR-I 0-23 0931-0200	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CER-MIT DR 20 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²		
		36.7	m ²	36.70	
				RAZEM	36.70
17	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach	m ²		
		27	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii. 69	m ² m ²	 69.00	
				RAZEM	69.00
19	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikatową Atlas Arkol N 105.7	m ² m ²	 105.70	
				RAZEM	105.70
20	KNR 2-02 2004-0500	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01. 2	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 2-02 1505-0500	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit". 2	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 2-02 0922-0100	Okladziny ścian płaskich z masy lastryko, płukane wykonane ręcznie- uzupełnienie cokołu ściany tylnej 3.6	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
23	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.5	m ² m ²	 2.50	
	korekta ob- miaru	-1	m ²	-1.00	
				RAZEM	1.50
24	KNR 2-02 0921-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 12 cm. 2.5	m ² m ²	 2.50	
	korekta ob- miaru	-1	m ²	-1.00	
				RAZEM	1.50
25	KNR 4-01 0213-0100	Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożu gruntowym 4	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00