

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu					
1		REMONT DACHU Z DACHÓWKI KARPIÓWKI			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 200 m ² - nachylenie 85-120 %	m ²		
d.1	0509-02 z.sz.2.3. 9909-05/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	17.00*6.72*2	m ²	228.480	
				RAZEM	228.480
2	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat ponad 16 cm	m ²		
d.1	0414-10	poz.1	m ²	228.480	
				RAZEM	228.480
3	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m (paroprzepuszczalne)	m ²		
d.1	0103-02	poz.2	m ²	228.480	
				RAZEM	228.480
4	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówką DK 18,0x38,0 cm ceramiczną w koronkę z otworami z przykręceniem wkrętami (w pozycji nie uwzględniono wykonania i montażu ław kominiarskich)	m ²		
d.1	0504-04 analogia	poz.3	m ²	228.480	
				RAZEM	228.480
5	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.1	0104-01	17.0	m	17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNR K-05	Montaż listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem	m		
d.1	0204-02 analogia	17.0*2	m	34.000	
				RAZEM	34.000
7	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.1	0414-11	17.0+15.0	m	32.000	
				RAZEM	32.000
8	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0416-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - więźba dachowa	m ²		
d.1	0627-04	poz.4	m ²	228.480	
				RAZEM	228.480
2		RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKİ BLACHARSKIE			
10	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	17.0+15.3	m	32.300	
				RAZEM	32.300
11	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej	m		
d.2	0522-02	poz.10	m	32.300	
				RAZEM	32.300
12	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06 rozdz.05 z.sz. 2.7.	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej	m		
d.2	0529-02 analogia	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie kołanek lub załamów z blachy tytanowo-cynkowej	szt.		
d.2	0532-06	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 4-05II	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki	szt.		
d.2	0222-05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	<pasy nadrynnowe> (17.00+15.30+13.44+4.10)*0.35	m ²	17.444	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<obróbki przy kominach> (1.70+1.70+0.67+0.67+1.40+1.40+0.65+0.65+0.45+0.45+2.30+2.30)*0.40	m ²	5.736	
		<kosze> 6.00*0.60	m ²	3.600	
		<obróbki muru attyki> 3.30*0.40	m ²	1.320	
				RAZEM	28.100
17 d.2	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej	m ²		
		<pasy nadrynnowe> (17.00+15.30+13.44+4.10)*0.35	m ²	17.444	
		<obróbki przy kominach> (1.70+1.70+0.67+0.67+1.40+1.40+0.65+0.65+0.45+0.45+2.30+2.30)*0.40	m ²	5.736	
		<kosze> 6.00*0.60	m ²	3.600	
		<obróbki muru attyki> 3.30*0.40	m ²	1.320	
				RAZEM	28.100
18 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
		<opaski na obróbkach przy kominach> (1.70+1.70+0.67+0.67+1.40+1.40+0.65+0.65+0.45+0.45+2.30+2.30)*0.10	m ²	1.434	
				RAZEM	1.434
3		AKCESORIA DACHOWE			
19 d.3	KNR AT-09 0104-06 analogia	Demontaż płotków przeciwnieigowych - płotki do ponownego wbudowania	m		
		31.0	m	31.000	
				RAZEM	31.000
20 d.3	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - ponowny montaż płotków przeciwnieigowych	m		
		31.0	m	31.000	
				RAZEM	31.000
21 d.3	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
22 d.3	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
4		POZOSTAŁE ROBOTY			
23 d.4	KNR-W 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - gzyms od ulicy Krotność = 2.3 15.30	m		
			m	15.300	
				RAZEM	15.300
24 d.4	KNR 2-02 0912-07	Zewn.profilie ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm - otynkowanie gzymsu	m		
		15.3	m	15.300	
				RAZEM	15.300
25 d.4	KNR 2-02 0912-08	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia Krotność = 6 poz.24	m		
			m	15.300	
				RAZEM	15.300
26 d.4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie jednej warstwy cegieł na attyce na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.25*3.30*0.06	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
27 d.4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami poz.26	m ³		
			m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
28 d.4	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach - odbicie tynków zewnętrznych na attyce	m ²		
		4.10	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
29 d.4	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.28	m ²		
			m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
30 d.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych na strychu o pow.odbitcia ponad 5 m2	m ²		
		12.50	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
31 d.4	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach komino-wych w części strychu poz.30	m ²		
			m ²	12.500	
				RAZEM	12.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.4	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.31	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
33 d.4	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie desek podłogowych na strychu 4.50	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
34 d.4	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm poz.33	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
35 d.4	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wymiana wyłazów-światlików dachowych fabrycznie wykonanych 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
5		RUSZTOWANIE			
36 d.5	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
37 d.5	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m - z osłonami 34.00*11.00	m ² m ²	 374.000	
				RAZEM	374.000
38 d.5	KNR 2-02 1613-02 rozd.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m poz.37	m ² m ²	 374.000	
				RAZEM	374.000
39 d.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
6		WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU			
40 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.1*0.04+poz.23*0.70*0.025+poz.28*0.025+poz.30*0.025	m ³ m ³	 9.822	
				RAZEM	9.822
41 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 poz.40	m ³ m ³	 9.822	
				RAZEM	9.822
42 d.6		Składowanie gruzu poz.41*1.5	t t	 14.733	
				RAZEM	14.733