

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacja pionowa ścian			
1.1		Ściana wejściowa i szczytowa od strony drogi			
d.1.	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejącej izolacji pionowej	m ³		
1	0104-02				
		ściana wejściowa [15.21-2.60]*2.4*1.2	m ³	36.317	
		ściana szczytowa 11.53*[(2.55+1.46)/2]*1.2	m ³	27.741	
				RAZEM	64.058
2	KNR 2-01	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.1.2m)	m ²		
d.1.	0322-07				
1	0322-11				
		ściana wejściowa [15.21-2.60]*2.6+2.6*1.2*2	m ²	39.026	
		ściana szczytowa 11.53*[(2.55+1.46)/2]+2.55*1.2+1.46*1.2	m ²	27.930	
				RAZEM	66.956
3	KNR 4-01	Oczyszczenie powierzchni izolacji pionowej	m ²		
d.1.	0619-06				
1	analogia	poz.6	m ²	55.904	
				RAZEM	55.904
4	KNR 4-01	Uzupełnienie zlasowanej cegły w murze o powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.1.	0308-04				
1	analogia	[poz.6*5%]/0.25	szt.	11.181	
				RAZEM	11.181
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II	m ²		
d.1.	0727-03				
1					
		ściana wejściowa [15.21-2.60]*2.4	m ²	30.264	
		ściana szczytowa 11.53*[(2.35+1.26)/2]	m ²	20.812	
				RAZEM	51.076
6	KNR-W 2-02	Izolacja ścian 2x papa termozgrzewalna	m ²		
d.1.	0504-02				
1	analogia				
		ściana wejściowa [15.21-2.60]*2.6	m ²	32.786	
		ściana szczytowa 11.53*[(2.55+1.46)/2]	m ²	23.118	
				RAZEM	55.904
7	KNR 2-02	Izolacje ścian fundamentowych z folii kubelkowej	m ²		
d.1.	0607-02				
1	analogia	poz.6	m ²	55.904	
				RAZEM	55.904
8	KNR 2-02	Listwa wykończeniowa	m		
d.1.	1113-08				
1	analogia				
		ściana wejściowa 15.21-2.6	m	12.610	
		ściana szczytowa 11.53	m	11.530	
				RAZEM	24.140
9	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1.	0105-02				
1		poz.1-poz.10*0.10	m ³	62.502	
				RAZEM	62.502
10	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0105-01				
1	0105-02				
		poz.11	m ²	15.564	
				RAZEM	15.564
11	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 60 cm, grubości 15 cm z B20	m ²		
d.1.	0213-01				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ściana wej- ściowa	[15.21-2.6]*0.6	m ²	7.566	
	ściana szczytowa	0.6*0.6*2 11.53*0.60 0.6*0.60	m ² m ² m ²	0.720 6.918 0.360	
				RAZEM	15.564
12	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.	0108-02				
1	0108-04	poz.10*0.10*1.3	m ³	2.023	
				RAZEM	2.023
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość 5 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	poz.4*0.25*0.12	m ³	0.335	
				RAZEM	0.335
1.2		Ściana szczytowa od budynku gospodarczego			
14	KNR 4-01	Rozbiórka posadzki przy ścianie gr.7cm	m ³		
d.1.	0212-01				
2		10.0*1.2*0.07	m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
15	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejącej izola- cji pionowej	m ³		
d.1.	0104-02				
2		11.53*1.2*0.40	m ³	5.534	
				RAZEM	5.534
16	KNR 4-01	Oczyszczenie powierzchni izolacji pionowej	m ²		
d.1.	0619-06				
2	analogia	11.53*0.40	m ²	4.612	
				RAZEM	4.612
17	KNR 4-01	Odbicie tynków	m ²		
d.1.	0701-05				
2		[2.18+0.49]/2*11.53	m ²	15.393	
				RAZEM	15.393
18	KNR 4-01	Uzupełnienie zlasowanej cegły w murze o powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.1.	0308-04				
2	analogia	[poz.16*10%]/0.25	szt.	1.845	
				RAZEM	1.845
19	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II	m ²		
d.1.	0727-03				
2		poz.16+poz.17	m ²	20.005	
				RAZEM	20.005
20	KNR-W 2-	Izolacja ścian 2x papa termozgrzewalna	m ²		
d.1.	02 0504-02				
2	analogia	11.53*0.60 poz.17	m ² m ²	6.918 15.393	
				RAZEM	22.311
21	KNR 2-02	Izolacje ścian fundamentowych z folii kubelkowej	m ²		
d.1.	0607-02				
2	analogia	poz.20	m ²	22.311	
				RAZEM	22.311
22	KNR 2-02	Listwa wykończeniowa	m		
d.1.	1113-08				
2	analogia	11.53	m	11.530	
				RAZEM	11.530
23	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1.	0105-02				
2		poz.15-poz.24*0.10	m ³	4.806	
				RAZEM	4.806
24	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0105-01				
2	0105-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.25	m ²	7.278	
				RAZEM	7.278
25	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 60 cm, grubości 15 cm z B20	m ²		
d.1.	0213-01				
2		11.53*0.60	m ²	6.918	
		0.6*0.60	m ²	0.360	
				RAZEM	7.278
26	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.	0108-02				
2	0108-04	poz.24*0.10*1.3	m ³	0.946	
				RAZEM	0.946
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.	0108-09				
2	0108-10	poz.14*1.3	m ³	1.092	
		poz.17*0.02	m ³	0.308	
		poz.18*0.25*0.12	m ³	0.055	
				RAZEM	1.455