

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.48*1.00*1.15	m ³ m ³	 0.552	
				RAZEM	0.552
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.40*0.70*1.15	m ³ m ³	 0.322	
				RAZEM	0.322
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.48+1.00)*2*1.15+(0.40+0.70)*2*1.15	m ² m ²	 5.934	
				RAZEM	5.934
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.58*1.10+0.50*0.80	m ² m ²	 1.038	
				RAZEM	1.038
5	KNR 2-02 0219-06	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe poz.4	m ² m ²	 1.038	
				RAZEM	1.038
6	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.5<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 3.114	
				RAZEM	3.114
7	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregacyjnymi czapek kominowych poz.5	m ² m ²	 1.038	
				RAZEM	1.038
8	KNR 4-01 0636-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.48+1.00)*2*0.45+(0.40+0.70)*2*0.45+(0.48+1.00)*2*0.08+(0.40+0.70)*2*0.08	m ² m ²	 2.735	
				RAZEM	2.735
9	KNR-W 2- 02 0514- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- nej (0.48+1.00)*2*0.45+(0.40+0.70)*2*0.45	m ² m ²	 2.322	
				RAZEM	2.322
10	KNR-W 2- 02 0514- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów (0.48+1.00)*2*0.08+(0.40+0.70)*2*0.08	m ² m ²	 0.413	
				RAZEM	0.413
11	KNR-W 4- 01 0519- 01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia termozgrzewalną modyfikowaną SBS wokół kominów (0.48+1.00)*2*1.00+(0.40+0.70)*2*1.00	m ² m ²	 5.160	
				RAZEM	5.160
12	KNR-W 4- 01 0519- 04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (0.48+1.00)*2*0.60+(0.40+0.70)*2*0.60	m ² m ²	 3.096	
				RAZEM	3.096
13	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km poz.1+poz.4*0.07	m ³ m ³	 0.625	
				RAZEM	0.625
14	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 11 poz.13	m ³ m ³	 0.625	
				RAZEM	0.625
15		Składowanie gruzu poz.14*1.5	t t	 0.938	
				RAZEM	0.938