
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie elewacji
ADRES INWESTYCJI : ul. Wrocławska 134, Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Wrocławska 134, Wałbrzych
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Gałań

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	DOCIEPLENIE ŚCIAN				
1	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	1.01*1.81*14+0.53*1.67<elewacja frontowa> 0.95*1.85*6<elewacja boczna> 0.95*1.85*16+2.05*0.9<elewacja tylna>	m ² m ² m ²	26.479 10.545 29.965	
				RAZEM	66.989
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	24.50*7.10-2.85*2.74<elewacja frontowa> -(1.01*1.81*14+0.53*1.67+2.10*1.03)<okna elewacja frontowa> 12.59*7.10<elewacja boczna> -(0.95*1.85*6)<okna elewacja boczna> 24.50*7.10+2.5*2<elewacja tylna> -(0.95*1.85*16+2.05*0.9)<okna elewacja tylna>	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	166.141 -28.642 89.389 -10.545 178.950 -29.965	
				RAZEM	365.328
3	KNR 4-01	Demontaż istniejącego ocieplenia-elewacja tylna	m ²		
d.1	0426-04 analogia	3.57*10	m ²	35.700	
				RAZEM	35.700
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03 analogia	poz.2	m ²	365.328	
				RAZEM	365.328
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	1.05*0.25*14+1*0.25*6+1*0.25*16+2*0.45	m ²	10.075	
				RAZEM	10.075
6	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (parapety+boczki)	m ²		
d.1	0541-02	1.05*0.35*14+1*0.35*6+1*0.35*16	m ²	12.845	
				RAZEM	12.845
7	NNRNKB 202	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy z cynku przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	0522-02	2*0.45	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
8	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki (tynk silikatowy gr.1, 5mm Baumit SilikatTop)-styropian gr.10cm	m ²		
d.1	2610-02	poz.4+0.8*10	m ²	373.328	
				RAZEM	373.328
9	KNR 0-17	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki (tynk silikatowy gr. 1,5mm Baumit SilikatTop)	m ²		
d.1	2610-08	((2*1.81+1.01)*14+(0.53+2*1.81)+(1.08+2*2.08)*2+2.66*2+2.09)*0.25<okna elewacja frontowa> (1.85*2+0.95*6)*0.25<elewacja boczna> ((0.95+1.85*2)*16+(2*2.05*0.9))*0.25<okna elewacja tylna>	m ² m ² m ²	21.715 2.350 19.523	
				RAZEM	43.588
10	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym	m		
d.1	2610-10	poz.9/0.25	m	174.352	
				RAZEM	174.352
11	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	25*8*2+13*8	m ²	504.000	
				RAZEM	504.000
12		Czas pracy rusztowań	r-g		
d.1				RAZEM	0.000
13	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	6*7.10	m	42.600	
				RAZEM	42.600
14	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy powlekanej	m		
d.1	0511-03 analogia	poz.13	m	42.600	
				RAZEM	42.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km poz.2*0.03+poz.21*0.03	m ³ m ³	11.090	
				RAZEM	11.090
16 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.15	m ³ m ³	11.090	
				RAZEM	11.090
17 d.1	Analiza własna	Opłata wysypiskowa-gruz poz.16*1.6	t t	17.744	
				RAZEM	17.744
18 d.1	Analiza własna	Opłata wysypiskowa-istniejące docieplenie-elewacja tylna poz.3*0.1*0.22	t t	0.785	
				RAZEM	0.785
19 d.1	TZKNBK VIII 03-83 analogia	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 35 cm z przygotowaniem zaprawy(renowacja gzymsu) 24.50*2+12.59	m m	61.590	
				RAZEM	61.590
20 d.1	KNR 0-33 0128-01 analogia	Malowanie elewacji farbami silikatowymi poz.19*0.3+2.5*1.74	m ² m ²	22.827	
				RAZEM	22.827
2 NAPRAWA BALKONU					
21 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.74*2.5	m ² m ²	4.350	
				RAZEM	4.350
22 d.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.21	m ² m ²	4.350	
				RAZEM	4.350
23 d.2	KNR 2-02 0604-05 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa poz.22	m ² m ²	4.350	
				RAZEM	4.350
24 d.2	KNR 2-02 1106-04 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubości 25 mm poz.23	m ² m ²	4.350	
				RAZEM	4.350
25 d.2	KNR 2-02 1106-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2 poz.22	m ² m ²	4.350	
				RAZEM	4.350
26 d.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.22	m ² m ²	4.350	
				RAZEM	4.350
27 d.2	KNR 2-02 0507-03	Krawędzie balkonów i loggi z blachy z cynku (2.5+1.74*2)*0.4	m ² m ²	2.392	
				RAZEM	2.392
28 d.2	KNR K-01 0104-03 analogia	Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych - marki stalowe na pow. betonowych 4*1.74*0.1+0.5*0.1*2	m ² m ²	0.796	
				RAZEM	0.796
29 d.2	KNR-W 2-02 1518-05	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o pow. do 0.25 m2 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
30 d.2	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie 1.74*2.50	m ² m ²	4.350	
				RAZEM	4.350