
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przy ul. Wrocławskiej 131 w Wałbrzychu.
ADRES INWESTYCJI : ul. Wrocławska 131 w Wałbrzychu , dz. nr 194/14 obr. nr 2 Szczawienko
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Wrocławska 131 , 58-306 Wałbrzych
BRANŻA : instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwia Tchorowska
DATA OPRACOWANIA : marzec 2015

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 15

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2015

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
		19.80	m	19.800	
				RAZEM	19.800
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		15.90	m	15.900	
				RAZEM	15.900
3	KNR 4-03 1145-01 analogia	Demontaż drzwiczek szafki wnekowej o wym. 500x300mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0310-03 analogia	Demontaż zaworu głównego gwintowanego we wnękowej szafce gazowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy gazomierzach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie istniejących przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie istniejących przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		13.70	m	13.700	
				RAZEM	13.700
13	KNR 2-15 0308-05 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		9.50	m	9.500	
				RAZEM	9.500
15	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8.60	m	8.600	
				RAZEM	8.600
16	KNR 2-15 0308-03 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom.32mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-15 0303-01 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - analogia - Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10.80	m	10.800	
				RAZEM	10.800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0308-02 analogia	Kolano hamburskie o śr.nom.25mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNR-W 2-15 0303-08 analogia	Rury ochronne o śr. nom. 80mm	m		
		1.30	m	1.300	
				RAZEM	1.300
20	KNR-W 2-15 0303-07 analogia	Rurociągi ochronna o śr.nom. 65 mm	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 0303-06 analogia	Rury ochronne o śr.nom. 50 mm	m		
		0.70	m	0.700	
				RAZEM	0.700
22	KNR 2-15 0310-05	Montaż kołnierзовego zaworu głównego gazu dn50 we wnękowej szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 0313-06 analogia	Montaż monobloku izolacyjnego dn50	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNNR 4 0142-01 analogia	Szafki naścienne do gazomierzy 400x400x250mm	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNNR 4 0142-01 analogia	Drzwiczki do szafki gazowej wnękowej o wym. 500x300mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 19-01 0408-08	Konstrukcje i naprawy ścian drewnianych - wycięcie otworu	m wycięcia m wycięcia	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		41.00	m	41.000	
				RAZEM	41.000
39	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		41.00	m	41.000	
				RAZEM	41.000
40	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	100 m		
		41.00/100	100 m	0.410	
				RAZEM	0.410
41	analiza indywidualna	Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 z gruzem na składowisko wraz z dokonaniem opłaty utylizacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000