

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont instalacji gazowej w częściach wspólnych					
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 50 mm	m		
		9,5	m	9,500	
2	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40 mm	m	RAZEM	9,500
		4,80+1,90+0,65+0,4+0,80+1,05+1,30	m	10,900	
3	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych-piony	m	RAZEM	10,900
		4,80+1,90+0,65+0,4+0,70+2,98+0,30+3,08	m	14,790	
4	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych-piony	m	RAZEM	14,790
		0,30+2,10	m	2,400	
5	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - leżaki do gazomierzy	m	RAZEM	2,400
		1,0+2*2,0	m	5,000	
6	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.	RAZEM	5,000
		8	kpl.	8,000	
7	KNR 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.	RAZEM	8,000
		8	kpl.	8,000	
8	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm	szt.	RAZEM	8,000
		8	szt.	8,000	
9	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.	RAZEM	8,000
		8	szt.	8,000	
10	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.	RAZEM	8,000
		8	szt.	8,000	
11	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafki gazowe	szt.	RAZEM	8,000
		8	szt.	8,000	
12	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m	RAZEM	8,000
		(poz. 3+poz. 4+poz. 5)/100	100 m	0,222	
13	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.	RAZEM	0,222
		B	lokal.	8,000	
14	KNR 4-01 1212-29	Malowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	RAZEM	8,000
		poz. 3+poz. 4+poz. 5+3,0	m	25,190	
15	KNR 2-15 0303-01 analogia	Rura ochronna-ściany	m	RAZEM	25,190
		0,65	m	0,650	
16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	RAZEM	0,650
		poz. 14	m	25,190	
17	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż skrzynki zaworu głównego	szt.	RAZEM	25,190
		4	szt.	4,000	
18	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegły - montaż skrzynki zaworu głównego	szt.	RAZEM	4,000
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 0310-05 analogia	Montaż monobloku o śr. 40 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000