

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 5.60*1.18+5.10*1.00+11.05*2.35	m ² m ²	37.676	
				RAZEM	37.676
2	KNR 4-01 0802-06	Rozebrawie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 ceg. poz.1	m ² m ²	37.676	
				RAZEM	37.676
3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie poz.2*0.10	m ³ m ³	3.768	
				RAZEM	3.768
4	KNR 2-02 0807-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej i papy poziome podposadzkowe poz.2	m ² m ²	37.676	
				RAZEM	37.676
5	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm poz.4	m ² m ²	37.676	
				RAZEM	37.676
6	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm poz.5	m ² m ²	37.676	
				RAZEM	37.676
7	KNR 2-02 0817-01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatacyjna PCW szerokości 115 mm '0' 2*1.00+2*2.35	m m	6.700	
				RAZEM	6.700
8	KNR 4-01 0108-11	Wywleżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.03+poz.2*0.12	m ³ m ³	5.651	
				RAZEM	5.651
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.8	m ³ m ³	5.651	
				RAZEM	5.651
10	kałk. własna	Koszt składowania gruzu poz.9*1.5	t t	8.477	
				RAZEM	8.477