

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Sanitarna

Inwestycja WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU PRZY UL.DĄBROWSKIEGO 4
W WAŁBRZYCHU
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres: ul.Dąbrowskiego 4
58-304 Wałbrzych

Kody CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul.Gen. Andersa 48
50-304 Wałbrzych

Wykonawca: PROJEKTOWANIE - USŁUGI "MIMAR"
ul. Mickiewicza 30a
58-310 Szczawno Zdrój

Sporządził: inż. Marek Drozdowicz
Sprawdził: mgr inż. Paweł Olszański
Data opracowania: 08.2014r

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	1	Roboty demontażowe			
1.1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 39	m m	39,000	39,000
1.2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 16	m m	16,000	16,000
1.3	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 43	m m	43,000	43,000
1.4	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 7	szt. szt.	7,000	7,000
1.5	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 7	kpl. kpl.	7,000	7,000
1.6	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 25 mm - przy urządzeniach 7	szt. szt.	7,000	7,000
1.7	KNR 7-28 0203-05	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg. 2		2,000	2,000
1.8	KNR 7-28 0207-13	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm 2		2,000	2,000
1.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.48	m3 m3	0,480	0,480
1.10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 0.48	m3 m3	0,480	0,480
2	2	Roboty montażowe			
2.1	KNR 2-15 0304-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 37,5	m m	37,500	37,500
2.2	KNR 2-15 0304-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2,63	m m	2,630	2,630
2.3	KNR 2-15 0304-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 13,92	m m	13,920	13,920
2.4	KNR 2-15 0304-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 27,21	m m	27,210	27,210
2.5	KNR-W 2-19 0204-0100	Kształtki stalowe o średnicy nominalnej do 20 mm 14	szt. szt.	14,000	14,000
2.6	KNR-W 2-19 0204-0200	Kształtki stalowe o średnicy nominalnej do 25 mm 11	szt. szt.	11,000	11,000
2.7	KNR-W 2-19 0204-0300	Kształtki stalowe o średnicy nominalnej do 32 mm 8	szt. szt.	8,000	8,000
2.8	KNR-W 2-19 0204-0400	Kształtki stalowe o średnicy nominalnej do 40 mm 6	szt. szt.	6,000	6,000
2.9	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm (37,5+2,63+13,92+27,21)/100	100 m 100 m	0,813	0,813
2.10	KNR 7-12 0103-04	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, i do 57 mm 9,41	m2 m2	9,410	9,410
2.11	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, i do 57 mm 9,41	m2 m2	9,410	9,410
2.12	KNR 7-12 0209-04	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, i do 57 mm 9,41	m2 m2	9,410	9,410
2.13	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach 7	kpl. kpl.	7,000	7,000
2.14	KNR-W 2-15 0310-02	Stelaż gazomierza G4 130 mm	szt.		7,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		7	szt.	7,000	
2.15	KNR-W 2-15 0142-01	Szafka gazomierzowa naścienna	szt.		7,000
		7	szt.	7,000	
2.16	KNR-W 2-15 0142-02	Szafka gazowa naścienna 60x60x25 cm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
2.17	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		7,000
		7	szt.	7,000	
2.18	KNR-W 2-15 0310-03	Monoblok izolacyjny fi 40 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
2.19	KNR-W 2-15 0518-0100	Kurek główny gazowy kołnierzowy DN40	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	