

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem.
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 5.60+1.00+8.20	m m	 14.800	 14.800
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 1.50*2+ 0.30*7+0.40*3 1.10	m m m	 6.300 1.100	 7.400
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 7/2.	kpl. kpl.	 3.500	 3.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 3	miejsc. miejsc.	 3.000	 3.000
7	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 cęg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
8	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 14.80	m m	 14.800	 14.800
9	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.10	m m	 1.100	 1.100
10	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.30	m m	 6.300	 6.300
11	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach 7/2	kpl. kpl.	 3.500	 3.500
12	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
13	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
14	KNR-W 2- 15 0313-05 analogia	Monoblok o śr. 40 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
15	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
16	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 22.20/100	100 m 100 m	 0.222	 0.222
17	KNR 4-01 1212-29	Minlowanie rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 22.20	m m	 22.200	 22.200
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 22.20	m m	 22.200	 22.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0208-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow. do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.	RAZEM	22,200
		3	szt.	3,000	
20	KNR 4-01 0708-03	Wykon. tynku zwyk. kat. III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.	RAZEM	3,000
		3	szt.	3,000	
21	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.	RAZEM	3,000
		1	szt.	1,000	
22	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.	RAZEM	1,000
		2	szt.	2,000	
23	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr. nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr. do 80 mm	przej.	RAZEM	2,000
		1	przej.	1,000	
24	KNR-W 2- 19 0205-02	Zasuwy odcinające o śr. nom. 60 mm	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
25	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki, wyłączniki)	kpl	RAZEM	1,000
		1	kpl	1,000	
26	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m³	RAZEM	1,000
		0.10	m³	0,100	
27	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz. 26	m³	RAZEM	0,100
			m³	0,100	
28	Kalkulacja własna	Skladowanie gruzu	ton	RAZEM	0,150
		poz. 26*1.50	ton	0,150	
				RAZEM	0,150