

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
		1.30*1.80*3+0.40*0.70*2+1.50*0.80+1.20*2.00	m ²	11.180	
				RAZEM	11.180
2	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		5.00*6.00+7.00*9.00+7.00*4.00*0.5-(1.30*1.80*3+1.50*0.80+1.20*2.00)	m ²	96.380	
				RAZEM	96.380
3	KNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ościeża okienne i drzwiowe	m		
		(1.30+2*1.80)*3+(1.50+0.80*2)+(1.20+2*2.00)	m	23.000	
				RAZEM	23.000
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej	m		
		1.30*3+0.40*2+1.50	m	6.200	
				RAZEM	6.200
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		10.80	m	10.800	
				RAZEM	10.800
7	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 12 cm, tynk mineralny poz.2	m ²		
			m ²	96.380	
				RAZEM	96.380
8	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm poz.3*0.30	m ²		
			m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
9	KNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²		
		poz.7+poz.8	m ²	103.280	
				RAZEM	103.280
10	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		6.0+9.0+poz.3	m	38.000	
				RAZEM	38.000
11	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego wbudowania	m		
		2*6.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR-W 2- 02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - ponowny montaż	m		
		poz.11	m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	wycena indywidualna	Wykonanie gzymsu z profili ze styroduru w poziomie	m		
		2*12.0	m	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR-W 3 1201-01 analogia	Czyszczenie cokołów kamiennych	m ²		
		10.80*1.00	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
15	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian cokołu zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
		poz.14	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
16	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami	m ²		
		5.00*6.00+7.00*9.00+7.00*4.00*0.5	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.16	m ² m ²	 107.000	
18	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1		RAZEM	107.000
19	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.2*0.025+poz.3*0.20*0.025	m ³ m ³	 2.525	
				RAZEM	2.525
21	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.20	m ³ m ³	 2.525	
				RAZEM	2.525
22	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.21*1.5	t t	 3.788	
				RAZEM	3.788

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-17	Rozbiórka granitowych stopni schodowych - stopnie do ponownego wbudowania	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		1.20*1.50*(10.00+12.00)	m ³	39.600	
				RAZEM	39.600
3	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 0619-06 analogia	Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		1.50*22.00	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
5	KNR-W 4-01 0724-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu poz.4	m ²		
			m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
6	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - ściana szczytowa do poziomu gzymsu	m ²		
		10.00*2.20	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
7	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.6	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
8	KNR-W 2-02 1519-01	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		
		poz.7	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
		poz.4	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
10	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		poz.9	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
11	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		poz.10	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
12	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubelkowej	m		
		22.0	m	22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNR-W 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - wykonanie ścianki dociskowej betonowej grub. 10 cm	m ³		
		poz.11*0.10	m ³	3.300	
				RAZEM	3.300
14	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej	m ³		
		poz.13	m ³	3.300	
				RAZEM	3.300
15	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm	m ²		
		poz.11	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
16	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		poz.2	m ³	39.600	
				RAZEM	39.600
17	KNR 2-02 2112-04	Ponowne wbudowanie stopni kamiennych	m		
		1.20*3	m	3.600	
				RAZEM	3.600